

| Lp. | Podstawa                               | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                  | j.m.                                     | Poszcz                      | Razem  |
|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|--------|
| 1   | KNR-W 4-01 0335-11                     | Przebite otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej<br>< M - 14 > 1<br>< M - 10 > 1+1<br>< M - 5 > 2                                                                                                            | szt.<br>szt.<br>szt.<br>szt.             | <br>1.000<br>2.000<br>2.000 |        |
|     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | RAZEM                       | 5.000  |
| 2   | KNR 2-17 0156-02                       | Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 2<br>< M - 5 > 1<br>< M - 10 > 1<br>< M - 14 > 1                                                                                                                              | szt.<br>szt.<br>szt.<br>szt.             | <br>1.000<br>1.000<br>1.000 |        |
|     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | RAZEM                       | 3.000  |
| 3   | KNR 4-01 0706-05                       | Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiegach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach poz. 1*2                                                                                    | szt.<br>szt.                             | <br>10.000                  |        |
|     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | RAZEM                       | 10.000 |
| 4   | KNR 4-01 0424-04                       | Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym<br>< M - 14 > 1<br>< M - 10 > 1<br>< M - 5 > 2                                                                                                                                               | miejsc.<br>miejsc.<br>miejsc.<br>miejsc. | <br>1.000<br>1.000<br>2.000 |        |
|     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | RAZEM                       | 4.000  |
| 5   | KNR 4-01 0709-02                       | Uzupełnienie tynków zwyk. wewn. kat. III z zaprawy wapien. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach otrzcinow. lub z darnicami na stropach poz. 4                                                                                                      | szt.<br>szt.                             | <br>4.000                   |        |
|     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | RAZEM                       | 4.000  |
| 6   | KNR 4-01 0424-05                       | Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym<br>< M - 14 > 1<br>< M - 10 > 1<br>< M - 5 > 1                                                                                                                                                      | miejsc.<br>miejsc.<br>miejsc.<br>miejsc. | <br>1.000<br>1.000<br>1.000 |        |
|     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | RAZEM                       | 3.000  |
| 7   | kalk. własna                           | Rura wentylacyjna z blachy kwasoodpornej w otulinie termicznej o średn. 150/225 l=1 mb wraz z montażem<br>< M - 14 > 3.70<br>< M - 10 > 4.10<br>< M - 5 > 7.40                                                                                     | mb<br>mb<br>mb<br>mb                     | <br>3.700<br>4.100<br>7.400 |        |
|     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | RAZEM                       | 15.200 |
| 8   | kalk. własna                           | Pozostałe elementy wentylacji wywiewnej:<br>- trójnik 150/225<br>- skraplacz 150/225<br>- wyrzutnik + parasol 150/225<br>- podstawa 1+1+1                                                                                                          | kpl.<br>kpl.                             | <br>3.000                   |        |
|     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | RAZEM                       | 3.000  |
| 9   | KNR-W 4-01 0519-01 z.sz.2.3. 9909-01/3 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2<br>1.00*1.00 *3                                                                                           | m2<br>m2                                 | <br>3.000                   |        |
|     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | RAZEM                       | 3.000  |
| 10  | KNR-W 2-02 0504-03                     | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej<br>((0.75+0.75)*2*0.30)*3                                                                                                                                                    | m2<br>m2                                 | <br>2.700                   |        |
|     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | RAZEM                       | 2.700  |
| 11  | KNR-W 4-01 0538-02                     | Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi<br>< M - 5 > [0.30+0.30]*2*0.35<br>< M - 10 > [0.30+0.30]*2*0.35<br>< M - 14 > [0.30+0.30]*2*0.35 | m2<br>m2<br>m2<br>m2                     | <br>0.420<br>0.420<br>0.420 |        |
|     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | RAZEM                       | 1.260  |
| 12  | wycena indywidualna                    | Wykonanie i montaż uchwytów rur wentylacyjnych<br>1+1+4                                                                                                                                                                                            | szt.<br>szt.                             | <br>6.000                   |        |
|     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | RAZEM                       | 6.000  |
| 13  | KNR 4-01 0322-02                       | Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł<br>3 < 1+1+1 >                                                                                                                                                                                | szt.<br>szt.                             | <br>3.000                   |        |

| Lp. | Podstawa            | Opis i wyliczenia                                                                                                          | J.m.                             | Poszcz         | Razem |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------|
| 14  |                     | Odiór przez służby kominiarskie<br>1+1+1                                                                                   | szt.<br>szt.                     | RAZEM<br>3.000 | 3.000 |
| 15  | KNR 4-01<br>0108-17 | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km<br>0.15+0.15+0.10 | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | RAZEM<br>0.400 | 0.400 |
| 16  | KNR 4-01<br>0108-20 | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km<br>Krotność = 5<br>poz.15  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | RAZEM<br>0.400 | 0.400 |
| 17  | kalk. własna        | Składowanie gruzu na wysypisku<br>poz.16*1.50                                                                              | t<br>t                           | RAZEM<br>0.600 | 0.600 |
|     |                     |                                                                                                                            |                                  | RAZEM          | 0.600 |