

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - podest wejściowy do budynku 5.20*2.15*0.15	m ³		
			m ³	1.677	
2	KNR 2-31 0801-03 analogia	Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubości 10 cm - chodnik 29.20*1.55+9.50*1.55+3.15*5.80+1.60*2.20+2.20*2.20+5.20*2.15	m ²	RAZEM	1.677
			m ²	97.795	
3	KNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 79.7	m	RAZEM	97.795
			m	79.700	
4	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 79.7	m	RAZEM	79.700
			m	79.700	
5	KNR 0-11 0321-04	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 120 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem i odpowied- nikami spadekami poz.2	m ²	RAZEM	79.700
			m ²	97.795	
6	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienki sanitarnej do wysokości chodnika 1	szt.	RAZEM	97.795
			szt.	1.000	
7	KNR-W 2-02 1219-03	Montaż wycieraczki przy wejściu do budynku 1	szt.	RAZEM	1.000
			szt.	1.000	
8	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzmiowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- łość do 1 km poz.1+poz.2*0.10+poz.3*0.30*0.08	m ³	RAZEM	1.000
			m ³	13.369	
9	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzmiowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 7 poz.8	m ³	RAZEM	13.369
			m ³	13.369	
10		Składowanie gruzu 11.417*1.5	t	RAZEM	13.369
			t	17.126	
				RAZEM	17.126