

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0424-03	Wycięcie otworów dla komina w stropie strychowym	miejsc.		
		2	miejsc.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-01 0504-04	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki	m ² przel.p okr.		
		2.00	m ² przel.p okr.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	kalk. własna	Kratki wentylacyjne okrągłe o śr. 150 mm	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
4	kalk. własna	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej o śr. 150 mm	m		
		0.8	m	0.800	
				RAZEM	0.800
5	kalk. własna	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, dwupłaszczyznowe, izolowane termicznie wełną mineralną o śr. 150/225 mm	m		
		12.0	m	12.000	
				RAZEM	12.000
6	kalk. własna	Pozostałe elementy wentylacji wywiewnej z blachy stalowej ocynkowanej, dwupłaszczyznowe, izolowane termicznie wełną mineralną - kolano - trójnik - wyczystka+odskraplacz - przejście dachowe - wyrzutnik+parasol	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
		2.00	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
		0.3	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 poz.8	m ³		
			m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
10		Koszty składowania gruzu poz.8*1.50	t		
			t	0.450	
				RAZEM	0.450