

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont klatki schodowej					
1		Remont klatki schodowej			
d.1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - ostatnia kondygnacja 2.30*1.90+3.43*2.30	m ²		
			m ²	12.259	
				RAZEM	12.259
2	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton. pojedyncze na stropach	m ²		
d.1		poz.1	m ²	12.259	
				RAZEM	12.259
3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - sufity klatki schodowej i wejścia do piwnicy 2.30*1.90+3.43*2.30+2.32*0.94+1.06*2.49+2.31*1.15+2.32*1.09+1.05*2.09+2.32*1.18+1.06*2.23+2.32*1.15+2.32*1.21+1.06*2.13+2.32*1.13-poz.1+1.00*1.52	m ²		
d.1			m ²	29.176	
				RAZEM	29.176
4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufity	m ²		
d.1		poz.1+poz.3	m ²	41.435	
				RAZEM	41.435
5	KNR-W 2-02 1510-07 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufit	m ²		
d.1		poz.2	m ²	12.259	
				RAZEM	12.259
6	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1		poz.3	m ²	29.176	
				RAZEM	29.176
7	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - 30% [(1.22+2.32+1.07)*0.73+3.30*1.10+3.30*1.74+(0.94+2.30+1.05)*1.07+3.07*0.85+(0.71+0.70)*0.98+(1.12+0.73+0.70)*0.96+1.16*1.00+1.74*0.94+(1.24+2.32)*0.84+3.02*1.06+(0.70+0.72)*1.13+1.09*1.15+1.87*1.14+(1.23+2.33)*1.15+2.91*0.94+(1.09+0.46+0.48+1.27)*0.83]*30%	m ²		
d.1			m ²	14.194	
				RAZEM	14.194
8	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1		poz.7	m ²	14.194	
				RAZEM	14.194
9	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - ściany klatki schodowej i wejścia do piwnicy [(1.22+2.32+1.07)*0.73+3.30*1.10+3.30*1.74+(0.94+2.30+1.05)*1.07+3.07*0.85+(0.71+0.70)*0.98+(1.12+0.73+0.70)*0.96+1.16*1.00+1.74*0.94+(1.24+2.32)*0.84+3.02*1.06+(0.70+0.72)*1.13+1.09*1.15+1.87*1.14+(1.23+2.33)*1.15+2.91*0.94+(1.09+0.46+0.48+1.27)*0.83]*70%+(1.91+1.77)*0.75	m ²		
d.1			m ²	35.879	
				RAZEM	35.879
10	KNR 4-01 1208-02 lamperia	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - klatki schodowej	m ²		
d.1		(1.04+0.67+0.68+1.16+3.41+2.30+3.00+2.35+0.40+1.41+3.11+1.41+2.98+1.40+1.41+3.12+2.30+3.02+1.30+2.97+0.65+0.58+1.26+0.96)*1.48	m ²	63.477	
				RAZEM	63.477
11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - ściany	m ²		
d.1		poz.8+poz.9+poz.10	m ²	113.550	
				RAZEM	113.550
12	KNR-W 2-02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m ²		
d.1		poz.8+poz.9	m ²	50.073	
				RAZEM	50.073
13	KNR-W 4-01 1206-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - klatka schodowa i wejście do piwnicy	m ²		
d.1		poz.10+(1.85+1.87)*1.34	m ²	68.462	
				RAZEM	68.462
14	KNR-W 2-02 1514-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową poręczy drewnianych	m		
d.1		1.85*2	m	3.700	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.700
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad schodowych	m ²		
d.1	1212-05	(1.21+2.60+2.26+2.33+2.24+2.35+0.91+2.22)*0.90	m ²	14.508	
				RAZEM	14.508
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - szafki metalowe i drzwi stalowe w piwnicy	m ²		
d.1	1212-02	0.38*0.73*8+0.30*0.30*2+0.96*2.05*2	m ²	6.335	
				RAZEM	6.335
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną policzków schodów drewnianych	m ²		
d.1	1209-10	2*2.63*0.35+(1.20+2.35)*0.35*6+1.91*0.20+2*2.31*0.20*8	m ²	17.070	
	analogia			RAZEM	17.070
18	KNR 4-01	Uzupełnienie elementów schodów drewnianych - tralki	szt.		
d.1	0417-06	5	szt.	5.000	
	analogia			RAZEM	5.000
19	KNR 4-01	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
d.1	0815-08	35.70	m	35.700	
				RAZEM	35.700
20	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - spoczniki i stopnie schodowe	m ²		
d.1	0818-05	(2.30*1.16+2.30*1.08+2.31*1.24+2.32*1.07+2.33*1.21+2.30*1.08)+1.05*0.30*27	m ²	24.307	
				RAZEM	24.307
21	KNR 0-21	Montaż płyt podłogowych OSB	m ²		
d.1	4007-03	poz.20	m ²	24.307	
				RAZEM	24.307
22	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - przemysłowych PCW na spocznikach	m ²		
d.1	1112-05	poz.20-1.05*0.30*27	m ²	15.802	
				RAZEM	15.802
23	KNR 2-02	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina przemysłowa	m ²		
d.1	1114-03	1.05*0.30*27	m ²	8.505	
				RAZEM	8.505
24	KNR-W 2-02	Założenie kątowników aluminiowych na krawędziach stopni schodowych	m		
d.1	1125-04	27*1.05	m	28.350	
	analogia			RAZEM	28.350
25	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną policzka podschodowego schodów drewnianych	m ²		
d.1	1209-10	1.19*0.25*8	m ²	2.380	
	analogia			RAZEM	2.380
26	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną stopni schodów - prowadzących na strych	m ²		
d.1	1509-01	1.00*0.30*14	m ²	4.200	
	analogia			RAZEM	4.200
27	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną podstopnic schodów drewnianych	m ²		
d.1	1209-09	1.00*0.17*16+1.00*0.17*27	m ²	7.310	
	analogia			RAZEM	7.310
28	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub fialową drewnianych cokołów o wysokości do 20 cm	m		
d.1	1514-04	1.48*2	m	2.960	
	analogia			RAZEM	2.960
29	KNR 4-01	Rozbiórka posadzki betonowej grub. 10 cm przy wejściu na klatkę schodową	m ³		
d.1	0212-01	2.30*1.33*0.10	m ³	0.306	
	analogia			RAZEM	0.306
30	KNR 2-02	Podkłady betonowe na stropie	m ³		
d.1	1101-02	poz.29	m ³	0.306	
				RAZEM	0.306
31	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	1118-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.30*1.33	m ²	3.059	
				RAZEM	3.059
32 d.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki gresowe na podestach poz.31	m ² m ²	3.059	
				RAZEM	3.059
33 d.1	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 2.30*2	m m	4.600	
				RAZEM	4.600
34 d.1	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą poz.33	m m	4.600	
				RAZEM	4.600
35 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwiowych (piwnica) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36 d.1	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 1.00*2.00	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
37 d.1	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone 1.00*2.00	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
38 d.1	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39 d.1	KNR 4-01 0920-20	Założenie klamek z sztyldami 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
40 d.1	KNR 2-02 1510-06	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnic drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem 1.00*2.00*0.5<wsp>	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Wywóz i składowanie gruzu			
41 d.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km poz.1*0.025+poz.7*0.025+poz.20*0.003+poz.29	m ³ m ³	1.040	
				RAZEM	1.040
42 d.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 poz.41	m ³ m ³	1.040	
				RAZEM	1.040
43 d.2	kalk. włas- na	Koszt składowania gruzu poz.42*1.5	t t	1.560	
				RAZEM	1.560