

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	J.m.	Pozycz	Razem
Remont kominów					
1	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5 m ³ - cegła budowlana klinkerowa pełna 1,07*0,54*0,90*2	m ³		
			m ³	1,040	
				RAZEM	1,040
3	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian kominów zaprawą cementową niebarwioną (1,07+0,54)*2*0,90*2	m ²		
			m ²	5,796	
				RAZEM	5,796
4	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych opasek kominowych 1,22*0,69*2	m ²		
			m ²	1,684	
				RAZEM	1,684
5	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o śr. gł. 7cm - czapki kominowe żelbetowe poz. 4	m ²		
			m ²	1,684	
				RAZEM	1,684
6	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zbrojonych o śr. do 6 mm poz. 5 <m2>*3 <kg/m2>	kg		
			kg	5,052	
				RAZEM	5,052
7	KNR 2-02 0802-01 analogia	Zabezpieczenie środkami impreguracyjnymi opasek kominowych poz. 5	m ²		
			m ²	1,684	
				RAZEM	1,684
8	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach kominowych na strychu o pow. odbicia ponad 5 m ² 2*(0,54+1,07)*2,00	m ²		
			m ²	6,440	
				RAZEM	6,440
9	KNR 4-01 0716-11	Tynki wewn. zwykłe kat. II wykonyw. ręcznie na podł. z cegły na ścianach kominowych w części strychu poz. 8	m ²		
			m ²	6,440	
				RAZEM	6,440
10	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków 2*2*(0,54+1,07)*3,76	m ²		
			m ²	24,150	
				RAZEM	24,150
11	KNR 4-01 0535-08	Rozzbrojenie obróbek blacharskich murów ognio- i okapów, kominów, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 2*(0,54+1,40)*2*0,35	m ²		
			m ²	2,716	
				RAZEM	2,716
12	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej poz. 11	m ²		
			m ²	2,716	
				RAZEM	2,716
13	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej - opaski na obróbkach kominów (1,07+0,54)*2*0,10*2	m ²		
			m ²	0,644	
				RAZEM	0,644
14	KNR 4-01 0504-04 z.sz. 2.3. 9909-01	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpówki - powierzchnia do 10 m ² 2*(0,54+1,40+2,00)*2*1,00	m ² przeł.pok r.		
			m ² przeł.pok r.	15,760	
				RAZEM	15,760
15	KNR 4-01 0508-04 analogia	Zminusowanie nieliczących dachówek -772	szt.		
			szt.	-772,000	
				RAZEM	-772,000
16	KNR 4-01 0504-08	Przełożenie giesiorów ceramicznych	m przeł.gąsior.		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		8,0	m przel.gą- sior	8,000	
				RAZEM	8,000
17	KNR 4-01 0508-05 analogia	Zmniejszenie nieczyszczenia gąsiorów	szt.		
		-18	szt.	-18,000	
				RAZEM	-18,000
18	KNR-W 2- 02 1016- 07 analogia	Wymiana świetlików dachowych na wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
19	KNR AT- 09 0104- 04 analogia	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominarskie metalowe	m		
		2,0	m	2,000	
				RAZEM	2,000
20	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegłanych na odległość do 1 km poz. 2+poz. 4*0.07+poz. 8*0.025+poz. 14*0.04+poz. 16*0.35*0.16*0.012	m ³ m ³	1,953	
				RAZEM	1,953
21	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 5 poz. 20	m ³ m ³	1,953	
				RAZEM	1,953
22		Składowanie gruzu poz. 21*1.5	t t	2,930	
				RAZEM	2,930