

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont klatki schodowej			
1	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (7.50*2.50+5.00*2.50+2.20*1.23+2.50*1.10+4.40*1.22+6.20*2.50)-(1.75*1.10+1.60*0.70)	m ² m ²	54.529	
				RAZEM	54.529
2	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym - sufity poz.1	m ² m ²	54.529	
				RAZEM	54.529
3	KNR 4-01 d.1 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.1	m ² m ²	54.529	
				RAZEM	54.529
4	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym - ściany 3.95*1.00+1.00*0.50+7.10*1.00+2.50*1.10+1.50*0.70+1.65*2.00+1.20*1.30+ (5.40+2.82+6.90)*1.40+2.50*0.83+3.70*0.95+2.30*0.80+(6.20+7.80+2.50)*1.40	m ² m ²	71.908	
				RAZEM	71.908
5	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ścian 3.95*1.00+1.00*0.50+7.10*1.00+2.50*1.10+1.50*0.70+1.65*2.00+1.20*1.30+ (5.40+2.82+6.90)*1.40+2.50*0.83+3.70*0.95+2.30*0.80+(6.20+7.80+2.50)*1.40	m ² m ²	71.908	
				RAZEM	71.908
6	KNR 4-01 d.1 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - lamperia (3.15+4.60+1.95+3.90+2.50+4.00+1.75+1.70+1.90+3.85+0.90+0.80+4.70+3.65+ 0.60+2.40+3.05+3.80+2.75)*1.40	m ² m ²	72.730	
				RAZEM	72.730
7	KNR 4-01 d.1 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia poz.6	m ² m ²	72.730	
				RAZEM	72.730
8	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 1.60*2.40+1.00*2.40	m ² m ²	6.240	
				RAZEM	6.240
9	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi piwnic jednostronnie 2*0.90*1.90*1.75<wsp>	m ² m ²	5.985	
				RAZEM	5.985
10	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi strychu 0.90*1.90*2.75<wsp>	m ² m ²	4.703	
				RAZEM	4.703
11	KNR-W 2-02 d.1 1514-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową poręczy drewnianych 4.0	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych (1.25+2.15+3.50+2.80)*1.00	m ² m ²	9.700	
				RAZEM	9.700
13	KNR-W 2-02 d.1 1514-05 analogia	Dwukrotne malowanie specjalną farbą policzków, stopni i podstopnic schodów kamiennych (1.90+3.30)*0.15+1.25*0.25+18*1.23*0.30+17*1.23*0.18	m m	11.498	
				RAZEM	11.498
14	KNR 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (poz.5+poz.6)*30%	m ² m ²	43.391	
				RAZEM	43.391
15	KNR 4-01 d.1 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 poz.14	m ² m ²	43.391	
				RAZEM	43.391
16	KNR 4-01 d.1 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennej kat. III na ścianach, loggiach i balkonach (poz.5+poz.6)*70%	m ² m ²	101.247	
				RAZEM	101.247
17	KNR 0-19 d.1 0929-09	Wymiana okien krosnowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 0.90*1.30	m ² m ²	1.170	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.170
18	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych i stalowych	m		
d.1	0354-11	1.00	m	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników wewnętrznych z tworzyw do 1,5 m w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0321-01	1	szt.	1.000	
	analogia			RAZEM	1.000
20	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej do 1,5 m w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0321-01	1	szt.	1.000	
	analogia			RAZEM	1.000
21	KNR 4-01	Rozebranie drewnianej obudowy inst.wod.-kan.	m ²		
d.1	0426-04	(0.25+0.40)*2.40+(0.70+0.25)*0.65+(0.15+0.15)*2.80+(0.15+0.15+0.15)*3.90	m ²	4.773	
	analogia			RAZEM	4.773
22	KNR 2-02	Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jednowarstw.100-01	m ²		
d.1	2004-02	- obudowa rur wodno-kanalizacyjnych - z ociepleniem	m ²	4.773	
	analogia	poz.21		RAZEM	4.773
23	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - podest II p	m ²		
d.1	0818-05	1.40*3.20+1.10*1.00	m ²	5.580	
				RAZEM	5.580
24	KNR 0-21	Montaż płyt podłogowych gr.18 mm (płyty OSB) - podest na III p	m ²		
d.1	4007-03	poz.23+3.30*2.50	m ²	13.830	
				RAZEM	13.830
25	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - podest na III p	m ²		
d.1	1112-05	poz.24	m ²	13.830	
				RAZEM	13.830
26	KNR 2-02	Montaż listew przyściennych o przekroju przestrzennym (panelowych)	m		
d.1	1113-06	12.0	m	12.000	
	analogia			RAZEM	12.000
27	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - podłogi i podestów	m ²		
d.1	0811-07	2.50*1.00+2.50*0.95+(2.50*1.40+1.10*0.70)+6.20*2.50-(1.60*0.70)	m ²	23.525	
				RAZEM	23.525
28	KNR BC-02	Wylewka samopoziomująca o gr.10 mm na posadzce -warstwa wyrównawcza pod płytki	m ²		
d.1	0417-01	poz.27	m ²	23.525	
	analogia			RAZEM	23.525
29	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	1118-01	poz.27	m ²	23.525	
				RAZEM	23.525
30	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²		
d.1	202 2806-05	poz.27	m ²	23.525	
				RAZEM	23.525
31	KNR 2-02	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - stopnie i podstopnice - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	1121-01	3*1.40*0.30+3*1.40*0.18+14*1.10*0.25+14*1.10*0.18	m ²	8.638	
				RAZEM	8.638
32	KNR 2-02	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m ²		
d.1	1121-05	poz.31	m ²	8.638	
				RAZEM	8.638
33	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - posadzka (opaska) przy bramie od podwórza	m ³		
d.1	0212-01	2.60*0.80*0.15	m ³	0.312	
				RAZEM	0.312
34	KNR 4-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m ²		
d.1	0213-01	poz.33/0.15	m ²	2.080	
	analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.080
35 d.1	KNNR 3 0204-02	Wykonanie izolacji pionowej lepikiem dwuwarstwowej murów nieotynkowanych z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat.III - pas szer. 1,0 m 2.60*1.0	m ²		
			m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
36 d.1	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 1.0	m ²		
			m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
37 d.1	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) - elewacja poz.36	m ²		
			m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
38 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km poz.14*0.025+poz.23*0.003+poz.27*0.025+poz.33+poz.36*0.025	m ³		
			m ³	2.027	
				RAZEM	2.027
39 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 poz.38	m ³		
			m ³	2.027	
				RAZEM	2.027
40 d.1	kalk. własna	Koszt składowania gruzu poz.38*1,5	t		
			t	3.041	
				RAZEM	3.041