

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia powyżej 1.000zł i poniżej 30.000 euro

1. ZAMAWIAJĄCY:

**Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu
ul. Gen. Andersa 48**

zaprasza do złożenia oferty na:

wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej

2. Przedmiot zamówienia: wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej metodą iniekcji krystalicznej ścian zewnętrznych budynku oraz ścian wewnętrznych parteru klatki schodowej w budynku przy ul. Fabiana 14 w Wałbrzychu.
3. Termin realizacji zamówienia: 2 tygodnie od czasu przekazania placu budowy
4. Okres gwarancji: 60 miesięcy od daty odbioru
5. Termin związania ofertą: 30 dni
6. Miejsce złożenia oferty: Sekretariat MZB Sp. z o.o. (pok. nr 10) ul. Andersa 48
7. Termin składania ofert: 29.06.2015 r., do godz. 10:30
8. Termin otwarcia ofert: 29.06.2015 r., godz. 11:00
9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Alina Korzeń, Agnieszka Piasecka (tel. 74 887 05 10)
e-mail: korzen-a@mzbwalbrzych.pl, piasecka-a@mzbwalbrzych.pl,
Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na wzorze zamieszczonym na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl.
Oferty złożone na druku innym niż w/w nie będą rozpatrywane.
10. Sposób dostarczenia oferty: pisemnie w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczętą wykonawcy i adresem oraz wskazaniem przedmiotu zamówienia którego konkurs dotyczy.
11. Oferty złożone w 1 kopercie na więcej niż jedno zapytanie ofertowe nie będą rozpatrywane.

UWAGA !!!

Wykonawcy przed złożeniem oferty winni zapoznać się z ogólnymi warunkami konkursów, które zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl w zakładce zapytania ofertowe.

Oferenci zobowiązani są do obejrzenia wycenianego obiektu i uwzględnienia wszystkich okoliczności mających wpływ na wartość oferty. Oferent musi posiadać ważną licencję na realizację prac w/w metodą (należy ją dołączyć do oferty).

Po zakończonym zadaniu będziemy oczekiwać dowodu zakupu oraz oświadczenia o zgodności wyrobu budowlanego –AKTYWATORA ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH wydanego przez firmę Nawrot.

Wybrany wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia pomiarów wilgotności w momencie rozpoczęcia prac oraz corocznie przez okres 5 lat wraz z przesyłaniem nam informacji o stopniu zawilgocenia ścian potwierdzających skuteczność wykonanej izolacji.

Przewidywany sposób rozliczenia prac: ryczałt.

KIEROWNIK
Działu Technicznego
mgr inż. Bronisław Lis

GR. ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PRZY COKOLE-50cm

ściany na W. schodowej:
długość: 4,22m
grubość: 0,44m

