

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		WOD.-KAN.			
1	KNR 4-02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
d.1	0230-04	11,0	m	11,000	
				RAZEM	11,000
2	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego instalacji wodnej o śr. 3/4"	m		
d.1	0114-01	4,5	m	4,500	
				RAZEM	4,500
3	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego instalacji wodnej o śr. 1/2"	m		
d.1	0114-01	4,5	m	4,500	
				RAZEM	4,500
4	KNR-W 4-02	Demontaż wodomierza skrzydełkowego o śr. 15-20 mm	szt.		
d.1	02 0144-06	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
5	KNR-W 2-15	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm - materiał inwestora	kpl.		
d.1	0140-06	3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
6	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie obu stronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.		
d.1	0123-01	3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
7	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	1,5	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
8	KNR 2-02	Rozebranie obudowy rur z płyt gipsowo-kartonowych	m ²		
d.1	2004-02	1,5	m ²	1,500	
	analogia			RAZEM	1,500
9	KNR 2-02	Obud. słupów płytami gips.-karton na rusztach metal. pojedyn. jednowarstw. 100-01 - obudowa rur wodno-kanalizacyjnych	m ²		
d.1	2004-02	1,5	m ²	1,500	
	analogia			RAZEM	1,500
10	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	0829-01	1,5	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
11	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1	0829-06	1,5	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
12	KNR 2-15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
d.1	0205-04	11,0	m	11,000	
				RAZEM	11,000
13	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1	0111-01	9,0	m	9,000	
				RAZEM	9,000
14	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy - mi gr. 20 mm (N)	m		
d.1	0101-10	9,0	m	9,000	
				RAZEM	9,000
15	KNR-W 4-02	Wstawienie połączenia redukcyjnego o śr. 20 mm PP na 1/2" stal	szt.		
d.1	02 0125-06	1	szt.	1,000	
	analogia			RAZEM	1,000
16	KNR-W 4-02	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm	szt.		
d.1	02 0142-01	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
17	KNR-W 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0130-01	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
18	KNR 2-15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową - połączenie pionu odpowietrzającego instalację kanalizacyjną 110 mm PCV z wyprowadzeniem ponad dach	m		
d.1	0205-04	2,0	m	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01	Przebiecie otworów w stropie ceramicznym	szt.		
d.1	0333-21	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
20	KNR 4	Przejście przez ściany i stropy tulejami ochronnymi	szt.		
d.1	1427-01	4	szt.	4,000	
	analogia			RAZEM	4,000
21	KNR 4-01	Zamurowanie przebiec w stropach ceramicznych	szt.		
d.1	0323-05	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
22	KNR 4-01	Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek ceramicznych o wymiarach 20x20 cm	m ²		
d.1	0811-04	0,5	m ²	0,500	
				RAZEM	0,500
23	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	4,0+2,5	m ²	6,500	
				RAZEM	6,500
24	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku	m ²		
d.1	1202-09	poz.23	m ²	6,500	
				RAZEM	6,500
25	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - ściany	m ²		
d.1	202 1134-02	4,0	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
26	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - sufity	m ²		
d.1	202 1134-01	2,5	m ²	2,500	
				RAZEM	2,500
27	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	poz.25	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
28	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	poz.26	m ²	2,500	
				RAZEM	2,500