

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont kominów					
1	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ - cegła budowlana klinkierowa pełna 0.40*1.40*2.90+0.40*1.15*2.90	m ³		
			m ³	2.958	
				RAZEM	2.958
3	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian kominów zaprawą cementową niebarwioną (0.40+1.40)*2*2.90+(0.40+1.15)*2*2.90	m ²		
			m ²	19.430	
				RAZEM	19.430
4	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - czapki kominowe żelbetowe 0.50*1.50+0.50*1.25	m ²		
			m ²	1.375	
				RAZEM	1.375
5	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm poz.4<m2>*3<kg/m2>	kg		
			kg	4.125	
				RAZEM	4.125
6	KNR 2-02 0602-01 analogia	Zabezpieczenie środkami impregnacyjnymi czapek kominowych poz.4	m ²		
			m ²	1.375	
				RAZEM	1.375
7	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniolowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (0.70+1.70)*2*0.35+(0.70+1.45)*2*0.35	m ²		
			m ²	3.185	
				RAZEM	3.185
8	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej - opaski na obróbkach kominów (0.40+1.40)*2*0.10+(0.40+1.15)*2*0.10	m ²		
			m ²	0.670	
				RAZEM	0.670
9	KNR 4-01 0504-04 z.sz. 2.3. 9909-02	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpówki wokół kominów - powierzchnia do 25 m ² - 100% nowej dachówki (0.40+2.40)*2*1.00+(0.40+2.15)*2*1.00	m ² przel.pok r.		
			m ² przel.pok r.	10.700	
				RAZEM	10.700
10	KNR 4-01 0508-04 analogia	Zminusowanie nieczyszczenia dachówek -395	szt.		
			szt.	-395.000	
				RAZEM	-395.000
11	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach kominowych na strychu o pow.odbicia ponad 5 m ² (0.40+1.15)*2*4.35	m ²		
			m ²	13.485	
				RAZEM	13.485
12	KNR 4-01 0715-11	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły na ścianach kominowych w części strychu i na poziomie piwnic poz.11+(0.60+0.55+1.30+2.15+0.50+1.00)*2.17	m ²		
			m ²	26.722	
				RAZEM	26.722
13	KNR 2-02 1601-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków poz.12	m ²		
			m ²	26.722	
				RAZEM	26.722
14	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km poz.2+poz.9*0.04+poz.11*0.025	m ³		
			m ³	3.723	
				RAZEM	3.723
15	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 8 poz.14	m ³		
			m ³	3.723	
				RAZEM	3.723
16		Składowanie gruzu poz.15*1.5	t		
			t	5.585	
				RAZEM	5.585