

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - na spoczniku i stopniach schodowych $1.50*2.56+1.40*0.40+0.30*1.50*4+0.16*1.50*5$	m ² m ²	 7.400	
				RAZEM	7.400
2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej poz.1	m ² m ²	 7.400	
				RAZEM	7.400
3	KNR-W 4-01 1306-01	Demontaż balustrady schodowej Wyszczególnienie robót: 1. Demontaż balustrad polegający na przycięciu stali palnikiem tlenowo-acetylenowym. 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
4	NNRNKB 202 2147-01	Okładziny stopnic, podstopnic schodów, spocznika i progu płytami z granitu płomieniowanego $0.30*1.50+0.16*1.50+1.50*2.56+1.40*0.40$	m ² m ²	 5.090	
				RAZEM	5.090
5	NNRNKB 202 2141-01	Okładziny ścian płytami z granitu polerowanego $(2.56+1.50)*0.95$	m ² m ²	 3.857	
				RAZEM	3.857
6	KNR 2-02 1207-02	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej z dodatkowym pochwycem pośrednim $1.45+2.35+1.60$	m m	 5.400	
				RAZEM	5.400
7	KNR-W 2-02 1214-03	Poręcze schodowe ze stali nierdzewnej montowanej na wspornikach do ściany 1,6	m m	 1.600	
				RAZEM	1.600
8	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km $\text{poz.1}*0.025+\text{poz.2}*0.025$	m ³ m ³	 0.370	
				RAZEM	0.370
9	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 poz.8	m ³ m ³	 0.370	
				RAZEM	0.370
10		Składowanie gruzu poz.9*1.5	t t	 0.555	
				RAZEM	0.555