

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Elewacja budynku z ociepleniem					
1	KNR 2-02 0925-01	Osiłony okien folią polietylenową $12*1.60*0.90+0.30*0.66+0.87*1.30$	m ² m ²	 18.609	
				RAZEM	18.609
2	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach <front> 14.26*4.60+3.20*1.35 <boki> 8.62*8.20*2+1.40*8.62*2 <tył> 14.26*4.55 <minus otwory okienne> -(12*1.60*0.90+0.87*1.30)	m ² m ² m ² m ²	 69.916 165.504 64.883 -18.411	
				RAZEM	281.892
3	KNNR 3 0601-03	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej pasami o szer.do 30 cm - ościeża okienne i drzwiowe $12*(1.60*2+0.90)+(0.90*2+0.30)+(0.87*2*1.30)+(0.60*2+0.60)+(0.70*2+0.30)*4$	m m	 63.370	
				RAZEM	63.370
4	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników z blachy ocynkowanej $2*0.94+0.85$	m m	 2.730	
				RAZEM	2.730
5	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej do 1,5 m w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 0-23 2612-09	Zamocowanie listwy cokołowej 40.60	m m	 40.600	
				RAZEM	40.600
7	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ŚCIAN z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - styropian grub. 10 cm, tynk mineralny poz.2	m ² m ²	 281.892	
				RAZEM	281.892
8	KNR 0-23 2614-08 analogia	Docieplenie OŚCIEŻY o szer. do 30 cm z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk mineralny, styropian gr. 3 cm $[12*(1.60*2+0.90)+(0.90*2+0.30)+(0.87*2*1.30)+(0.60*2+0.60)+(0.70*2+0.30)*4]*0.35$	m ² m ²	 22.180	
				RAZEM	22.180
9	KNNR 2 1405-02 analogia	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikatowymi poz.7+poz.8	m ² m ²	 304.072	
				RAZEM	304.072
10	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym $2*4.60+2*6.80+12*(1.60*2+0.90)+(0.33*2*0.66)+(0.87*2*1.30)$	m m	 77.120	
				RAZEM	77.120
11	KNR 0-12 0829-02	Licowanie cokołów płytkami - na klej $5.07*2.00+5.80*1.00+8.62*1.40+8.50*1.00+2*10.87+1.40*8.50+1.00*8.50+1.80*2.00+3.61*1.20$	m ² m ²	 86.580	
				RAZEM	86.580
12	KNR-W 7-12 0302-05 analogia	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni pionowych - cokołu kamiennego $8.62*0.50+3.10*0.50+3.62*0.20+8.62*0.60$	m ² m ²	 11.756	
				RAZEM	11.756
13	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - wnęki okienne, okienka piwniczne $1.00*1.60*0.12+0.90*1.65*0.06+0.95*0.50*0.50*2+0.75*0.75*0.06+0.66*0.50*0.25$	m ³ m ³	 0.872	
				RAZEM	0.872
14	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych $4.60*2+4.55*2$	m m	 18.300	
				RAZEM	18.300
15	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm poz.14	m m	 18.300	
				RAZEM	18.300
16	KNR 0-19 0930-08	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1,5 m ² - na klatce schodowej $0.87*1.30$	m ² m ²	 1.131	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.131
17	KNR 0-19 0930-03	Wymiana okienek piwnicznych o pow. do 1,00 m ²	m ²		
		0.95*0.40+0.95*0.50*2	m ²	1.330	
				RAZEM	1.330
18	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		2.30*1.35	m ²	3.105	
				RAZEM	3.105
19	KNR-W 2- 02 1027-04	Drzwi zewnętrzne pływające pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m ² wraz z ościeżnicą	m ²		
		1.45*2.10	m ²	3.045	
				RAZEM	3.045
20	KNR 3 0601-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - ościeża bramy wejściowej	m ²		
		0.45*2*2.36+1.35*0.45	m ²	2.732	
				RAZEM	2.732
21	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²		
		poz.20	m ²	2.732	
				RAZEM	2.732
22	KNR-W 3 0506-01	Naprawa pokryć papą termozgrzewalną (1-krotne pokrycie papą wierzchniego krycia gr. 5,2 mm po wyrównaniu istniejącego pokrycia papy) - jeden pas przy ścianie	m ²		
		1.00*6.45	m ²	6.450	
				RAZEM	6.450
23	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m - z osłonami	m ²		
		14.06*4.60*2+8.62*8.20*2	m ²	270.720	
				RAZEM	270.720
24	KNR 2-02 1613-01 r.16 z.sz. 5.4. 9920	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m	m ²		
		poz.23	m ²	270.720	
				RAZEM	270.720
25	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1			
26	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.2*0.025+poz.3*0.25*0.025+poz.20*0.025	m ³	7.512	
				RAZEM	7.512
27	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 5	m ³	7.512	
		poz.26			
				RAZEM	7.512
28	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.27*1.5	t	11.268	
				RAZEM	11.268