

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Remont klatki schodowej					
1		Remont klatki schodowej			
1	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków) - na suficie i ścianach	m ²		
d.1	1202-07	2.15*0.63+0.93*0.62+0.95*0.42+0.73*2.48+2.45*0.75+1.56*0.53	m ²	6.805	
				RAZEM	6.805
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - korytarze	m ²		
d.1	0701-11	2.71*2.47+2.45*1.39	m ²	10.099	
				RAZEM	10.099
3	KNR 2-02	Okladziny z płyt gips.-karton. pojedyncze na stropach	m ²		
d.1	2006-04	poz.2	m ²	10.099	
				RAZEM	10.099
4	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - sufity klatki schodowej	m ²		
d.1	1202-09	5.24*2.50+3.42*1.83+1.15*2.51+1.07*2.64+2.46*1.37+1.07*2.49+3.15*1.90+2.34*2.53+1.28*2.47+2.49*1.08+2.49*1.08+2.56*1.31+4.97*1.68+6.01*1.88	m ²	74.552	
				RAZEM	74.552
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - sufity	m ²		
d.1	202 1134-01	poz.2+poz.4	m ²	84.651	
				RAZEM	84.651
6	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufit	m ²		
d.1	02 1510-07	poz.3	m ²	10.099	
	z.sz.5.3			RAZEM	10.099
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	poz.4-poz.3	m ²	64.453	
	z.sz.2.3.			RAZEM	64.453
8	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - 15%	m ²		
d.1	0701-05	[5.80*1.39+3.39*1.17+2.14*0.60+3.61*2.24+4.99*3.17+2.45*2.48+(3.05+6.68+2.39)*2.92+(2.92+6.09)*1.50+3.61*1.64+2.45*1.57+3.65*1.56+1.20*1.32+2.60*1.31+3.81*2.47+2.42*1.46+2.82*1.44+(2.42+3.27)*1.47+3.66*1.57+0.95*1.61+1.74*0.87+2.03*1.42+1.20*0.67+(5.38+5.38)*1.75+1.67*1.05+4.58*1.45+1.05*0.68+1.17*1.46+1.16*0.69+0.39*1.38+2.22*1.45+2.30*1.45+1.17*0.68+1.84*0.42+3.28*0.67+2.43*0.58]*15%	m ²	28.981	
				RAZEM	28.981
9	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	0716-02	poz.8	m ²	28.981	
				RAZEM	28.981
10	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeskrobanem farby na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	[5.80*1.39+3.39*1.17+2.14*0.60+3.61*2.24+4.99*3.17+2.45*2.48+(3.05+6.68+2.39)*2.92+(2.92+6.09)*1.50+3.61*1.64+2.45*1.57+3.65*1.56+1.20*1.32+2.60*1.31+3.81*2.47+2.42*1.46+2.82*1.44+(2.42+3.27)*1.47+3.66*1.57+0.95*1.61+1.74*0.87+2.03*1.42+1.20*0.67+(5.38+5.38)*1.75+1.67*1.05+4.58*1.45+1.05*0.68+1.17*1.46+1.16*0.69+0.39*1.38+2.22*1.45+2.30*1.45+1.17*0.68+1.84*0.42+3.28*0.67+2.43*0.58]*85%	m ²	164.228	
				RAZEM	164.228
11	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - klatki schodowej	m ²		
d.1	1208-02	(1.20+0.12+1.99+0.25+0.10+2.00+0.46+3.85+2.50+3.53+0.53+4.96+1.15+0.25+1.93+1.90+2.93+3.61+2.45+3.40+6.40+1.12+0.25+0.41+0.30+0.41+2.06+2.20+0.43+3.73+1.12+0.33+4.54+1.16+0.38+2.15+2.21+2.00+5.30+5.30+0.75+3.30+2.45+1.34)*1.37	m ²	121.588	
	lamperla			RAZEM	121.588
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - ściany	m ²		
d.1	202 1134-02	poz.9+poz.10+poz.11	m ²	314.797	
				RAZEM	314.797
13	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m ²		
d.1	02 1510-01	poz.9+poz.10	m ²	193.209	
	z.sz.5.3			RAZEM	193.209

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR-W 4- d.1 01 1206-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - klatka schodowa	m ²		
		poz.11	m ²	121.588	
				RAZEM	121.588
15	KNR-W 2- d.1 02 1514-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych cokołów o wysokości do 20 cm	m		
		146.21	m	146.210	
				RAZEM	146.210
16	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad schodowych	m ²		
		(1.47+2.85+2.63+2.52+2.59+2.59+2.60)*0.90	m ²	15.525	
				RAZEM	15.525
17	KNR 4-01 d.1 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną półek schodów drewnianych	m ²		
		2.75*0.29*6+1.36*0.24	m ²	5.111	
				RAZEM	5.111
18	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanych elementów drewnianych o powierzchni ponad 1.0 m ² , Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie stolarki i zeszkrobienie łuszczącej się farby. 2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym. 3. Pomalowanie farbą podkładową miejsc szpachlowanych. 4. Pomalowanie farbą olejną stolarki.	m ²		
		1.84*2.32*2	m ²	8.538	
				RAZEM	8.538
19	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie	m ²		
		(1.08*2.05*3+0.83*1.88*6+0.96*2.09)*1.75<wsp.>	m ²	31.519	
				RAZEM	31.519
20	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - korytarze klatki schodowej	m ²		
		1.98*2.96+3.67*2.18+2.08*2.60+3.15*2.03+2.34*2.53	m ²	31.584	
				RAZEM	31.584
21	KNR 4-01 d.1 0428-02 analogia	Rozebranie płyt podłogowych	m ²		
		poz.20	m ²	31.584	
				RAZEM	31.584
22	KNR 0-21 d.1 4007-03	Montaż płyt podłogowych OSB	m ²		
		poz.20	m ²	31.584	
				RAZEM	31.584
23	KNR 2-02 d.1 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - przemysłowych PCW	m ²		
		poz.20	m ²	31.584	
				RAZEM	31.584
24	KNR 4-01 d.1 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		38.26	m	38.260	
				RAZEM	38.260
25	KNR 4-01 d.1 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - szafki metalowe	m ²		
		0.41*1.02*4+0.30*0.30	m ²	1.763	
				RAZEM	1.763
26	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		2.75+2.44+0.25+2.82+1.14+0.92+0.40+0.57+1.40+1.18+2.61+2.76+1.56+1.56+0.50+1.70+1.70+4.85+1.50+0.60+0.58+1.52+2.80+0.28	m	38.390	
				RAZEM	38.390
27	KNR 4-01 d.1 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m		
		2.74	m	2.740	
				RAZEM	2.740
28	KNR-W 2- d.1 02 1514-05 analogia	Dwukrotne malowanie specjalną farbą biegów schodów betonowych	m		
		1.15*0.30*55	m	18.975	
				RAZEM	18.975
29	KNR-W 7- d.1 12 0105-04 analogia	Mycie rur instalacji gazowej	m ²		
		78.25*2*3.14*0.075	m ²	36.856	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	36.856
30	KNR-W 4-01 0633-03	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości na zaprawie wapiennej skryształizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotności do 15 % i grubości 69 cm - parter $<(1.76+2.40+1.77)/0.15>40$	otw. otw.	 40.000	 40.000
				RAZEM	40.000
31	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - zejście do piwnicy 2.00*1.06*2	m ² m ²	 4.240	 4.240
				RAZEM	4.240
32	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków ścian i sufitu - zejście do piwnicy 1.19*2.04*2+1.00*2.21	m ² m ²	 7.065	 7.065
				RAZEM	7.065
2		Wywóz i składowanie gruzu			
33	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km poz.2*0.025+poz.8*0.025+poz.20*0.003+poz.21*0.012	m ³ m ³	 1.451	 1.451
				RAZEM	1.451
34	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 poz.33	m ³ m ³	 1.451	 1.451
				RAZEM	1.451
35	kalk. własna	Koszt składowania gruzu poz.34*1.5	t t	 2.177	 2.177
				RAZEM	2.177