

| Lp. | Podstawa            | Opis i wyliczenia                                                                                                      | j.m.                             | Poszcz     | Razem  |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|--------|
| 1   | KNR 4-01<br>0804-07 | Zerwanie posadzki cementowej<br>5,60*1,18+5,10*1,00+11,05*2,35                                                         | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>37,876 |        |
|     |                     |                                                                                                                        |                                  | RAZEM      | 37,876 |
| 2   | KNR 4-01<br>0802-06 | Rozebranie posadzki z cegły pełnej lub klinkierowej o grubości 1/2 ceg.<br>poz.1                                       | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>37,876 |        |
|     |                     |                                                                                                                        |                                  | RAZEM      | 37,876 |
| 3   | KNR 2-02<br>1101-02 | Podkłady betonowe na stropie<br>poz.2*0,10                                                                             | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>3,768  |        |
|     |                     |                                                                                                                        |                                  | RAZEM      | 3,768  |
| 4   | KNR 2-02<br>0607-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej i papy poziome podposadzkowe<br>poz.2       | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>37,876 |        |
|     |                     |                                                                                                                        |                                  | RAZEM      | 37,876 |
| 5   | KNR 2-02<br>1106-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm<br>poz.4                                         | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>37,876 |        |
|     |                     |                                                                                                                        |                                  | RAZEM      | 37,876 |
| 6   | KNR 2-02<br>1106-03 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm<br>poz.5                                    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>37,876 |        |
|     |                     |                                                                                                                        |                                  | RAZEM      | 37,876 |
| 7   | KNR 2-02<br>0617-01 | Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśma dylatacyjna PCW szerokości 115 mm '0'<br>2*1,00+2*2,35 | m<br>m                           | <br>6,700  |        |
|     |                     |                                                                                                                        |                                  | RAZEM      | 6,700  |
| 8   | KNR 4-01<br>0108-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km<br>poz.1*0,03+poz.2*0,12                   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>6,651  |        |
|     |                     |                                                                                                                        |                                  | RAZEM      | 6,651  |
| 9   | KNR 4-01<br>0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km<br>Krotność = 8<br>poz.8            | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>5,651  |        |
|     |                     |                                                                                                                        |                                  | RAZEM      | 5,651  |
| 10  | kałk. własna        | Koszt składowania gruzu<br>poz.9*1,5                                                                                   | t<br>t                           | <br>8,477  |        |
|     |                     |                                                                                                                        |                                  | RAZEM      | 8,477  |