

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm 2.50+2.00+3.30+0.30*2	m m	 8.400	
				RAZEM	8.400
2	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm 2/2	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 0310-04	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm - przy urządzeniach 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-02 0310-05	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-50 mm - w instalacji 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 0333-08	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 2- 15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 8.40	m m	 8.400	
				RAZEM	8.400
7	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączy 25 mm na ścianach 2/2	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-15 0308-02 analogia	Montaż stelaża do gazomierza 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. -25 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR-W 2- 15 0313-03 analogia	Monoblok o śr. 25 mm o połączeniach spawanych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-02 0307-02	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 25-32 mm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR-W 2- 15 0142-01 analogia	Szafki gazowe naścienne na kl. sch. 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR-W 2- 15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm 8.40/100	100 m 100 m	 0.084	
				RAZEM	0.084
14	KNR 4-01 1212-29	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 8.40	m m	 8.400	
				RAZEM	8.400
15	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 8.40	m m	 8.400	
				RAZEM	8.400
16	KNR 4-01 0323-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 2	szt. szt.	 2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
18	KNR 2-19 0215-01 analogia	Przylączya domowe o śr.nom. 50 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-19 0220-01	Próba szczelności i wytrzymałości gazowych przylączy domowych - montaż aparatury kontrolno-pomiarowej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01 0102-03	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. IV 1.50*2.00*1.30	m ³		
			m ³	3.900	
				RAZEM	3.900
21	KNR 4-01 0105-03	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV 3.90	m ³		
			m ³	3.900	
				RAZEM	3.900
22	kalk. własna	Niezbędna zmiana lokalizacji niektórych elementów instalacji elektrycznej (puszki, wyłączniki)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0.10	m ³		
			m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
24	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 poz.23	m ³		
			m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
25	Kalkulacja własna	Składowanie gruzu poz.23*1.50	ton		
			ton	0.150	
				RAZEM	0.150