

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Remont klatki schodowej					
1		Remont klatki schodowej			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - 10%	m ²		
d.1	0701-05	[(1.10+2.26)*0.90+5.10*1.20+3.90*(3.90+1.00)*0.5+7*2.28*1.45+7*5.40*1.40+(2.28+1.70)*1.20]*10%	m ²	9.954	
		A (suma częściowa)	m ²	9.954	
		[(2.50+5.65+2.28+4.54+1.10+1.00+4.45+2.28+4.55+1.15+1.15+4.55+2.28+4.55+1.10+1.10+4.55+2.28+4.55+1.10+1.10+5.10+2.50)*1.42+(2.30*2.10)*0.5]*10%	m ²	9.530	
		B (suma częściowa)	m ²	9.530	
				RAZEM	19.484
2	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	0716-02	poz.1	m ²	19.484	
				RAZEM	19.484
3	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - 90%	m ²		
d.1	0713-01	[(1.10+2.26)*0.90+5.10*1.20+3.90*(3.90+1.00)*0.5+7*2.28*1.45+7*5.40*1.40+(2.28+1.70)*1.20]*90%	m ²	89.583	
		A (suma częściowa)	m ²	89.583	
		[(2.50+5.65+2.28+4.54+1.10+1.00+4.45+2.28+4.55+1.15+1.15+4.55+2.28+4.55+1.10+1.10+4.55+2.28+4.55+1.10+1.10+5.10+2.50)*1.42+(2.30*2.10)*0.5]*90%	m ²	85.767	
		B (suma częściowa)	m ²	85.767	
				RAZEM	175.350
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - ściany	m ²		
d.1	202 1134-02	poz.1A+poz.3A	m ²	99.537	
				RAZEM	99.537
5	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m ²		
d.1	02 1510-01	poz.1A+poz.3A	m ²	99.537	
	z.sz.5.3			RAZEM	99.537
6	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - klatki schodowej	m ²		
d.1	1208-02	poz.1B+poz.3B	m ²	95.297	
	lamperla			RAZEM	95.297
7	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie płynem gruntującym weber PG221	m ²		
d.1	2611-02	poz.6	m ²	95.297	
				RAZEM	95.297
8	KNR BC-02	Okładziny ścian tynkiem dekoracyjnym Marmolit (weber TD352)	m ²		
d.1	0605-01	poz.7	m ²	95.297	
	analogia			RAZEM	95.297
9	KNR 4-01	Zeszkrobienie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - sufity	m ²		
d.1	1202-09	5.80*2.28+8*1.70*2.28+8*3.40*1.28	m ²	79.048	
				RAZEM	79.048
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - sufity	m ²		
d.1	202 1134-01	poz.9	m ²	79.048	
				RAZEM	79.048
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	poz.10	m ²	79.048	
	z.sz.2.3.			RAZEM	79.048
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad schodowych	m ²		
d.1	1212-05	8*3.50*0.75+1.20*0.75	m ²	21.900	
				RAZEM	21.900
13	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych cokołów o wysokości do 20 cm	m		
d.1	02 1514-04	8*3.50+2.50+2.70+36.0	m	69.200	
	analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m ²	szt.	RAZEM	69.200
d.1	1209-13		szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m		
d.1	1212-30		m	11.000	
				RAZEM	11.000
16	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.1	1212-27		m	15.000	
				RAZEM	15.000
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - drzwi w piwnicy i strychu (obustronnie)	m ²		
d.1	1209-10		m ²	8.800	
	dwustronne	2*0.80*2.00*2.75<wsp.>		RAZEM	8.800
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - szafki metalowe	m ²		
d.1	1212-02		m ²	0.490	
				RAZEM	0.490
2		Wywóz i składowanie gruzu			
19	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.2	0108-11		m ³	0.487	
		poz.1*0.025		RAZEM	0.487
20	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.2	0108-12		m ³	0.487	
		Krotność = 5		RAZEM	0.487
		poz.19			
21	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
d.2			t	0.731	
		poz.20*1.5		RAZEM	0.731