

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Elewacja budynku z ociepleniem					
1	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien folią polietylenową 1.40*1.30*18	m ² m ²	 32.760	
				RAZEM	32.760
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników z blachy ocynkowanej 1.40*18	m m	 25.200	
				RAZEM	25.200
3	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej do 1,5 m w ścianach z cegieł 18	szł. szł.	 18.000	
				RAZEM	18.000
4	KNR 3 0601-01	Odbicie uszkodzonych tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 1.15*4.00	m ² m ²	 4.600	
				RAZEM	4.600
5	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie poz.4	m ² m ²	 4.600	
				RAZEM	4.600
6	KNR 0-23 2612-09	Zamocowanie listwy cokołowej 32.45	m m	 32.450	
				RAZEM	32.450
7	TZKNC N- K/I t.14-a.09 analogia	Rekonstrukcja polichromii motywów ornamentalnych - sgraffito na tynku wapienno-płaskowym (ryzalit - ganek wsparty na kolumnach) [(1.15*2+3.25)*5.80-2*1.40*1.30]*100	dm ² dm ²	 2855.000	
				RAZEM	2855.000
8	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ŚCIAN z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - styropian grub. 15 cm, tynk mineralny 13.60*6.50-1.40*1.30*6 9.05*6.50+0.5*4.80*9.05-1.40*1.30*6 13.50*6.50-1.40*1.30*4-(1.15*2+3.25)*5.80	m ² m ² m ² m ²	 77.480 69.625 48.280	
				RAZEM	195.385
9	KNR 0-23 2614-08 analogia	Docieplenie OŚCIEŻY o szer. do 30 cm z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk mineralny, styropian gr. 3 cm (1.40+1.30+1.40)*0.30*16	m ² m ²	 19.680	
				RAZEM	19.680
10	KNR 0-23 2611-01 analogia	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie - kolumny 1.05*2.30*2	m ² m ²	 4.830	
				RAZEM	4.830
11	KNR 0-23 2611-02 analogia	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - kolumny 1.05*2.30*2	m ² m ²	 4.830	
				RAZEM	4.830
12	KNR 2 1405-02 analogia	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikatowymi - w odcieniach ciepłych szarości lub beży poz.8+poz.9+1.05*2.30*2	m ² m ²	 219.895	
				RAZEM	219.895
13	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (1.40+1.40+1.30)*18+14.00	m m	 87.800	
				RAZEM	87.800
14	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie - cokół 13.60*0.80+9.05*1.00+13.50*1.05	m ² m ²	 34.105	
				RAZEM	34.105
15	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża cokołu pod docieplenie - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.14	m ² m ²	 34.105	
				RAZEM	34.105
16	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie cokołu płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych grub. 10 cm do ścian poz.15	m ² m ²	 34.105	
				RAZEM	34.105

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 0-23 2612-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian 136	szt szt	136.000	136.000
18	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na cokołe poz.16	m ² m ²	34.105	34.105
19	KNR 0-12 0829-02	Licowanie cokołów płytkami - na klej poz.18	m ² m ²	34.105	34.105
20	KNR 3 0403-01	Rozbiórka elementów betonowych - schody 3.70*1.40*0.10+3.70*0.32*0.20*2+1.20*0.32*0.20*2	m ³ bet. m ³ bet.	1.145	1.145
21	NNRNB 202 0230c-01	(z.II) Schody betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu wraz z deskowaniem poz.20	m ³ m ³	1.145	1.145
22	NNRNB 202 2147-01	Okładziny stopnic, podstopnic schodów i spocznika płytami z granitu płomienionego 3.70*1.40+3.70*0.32*2+1.20*0.32*2+3.70*0.17*2+1.20*0.17*2	m ² m ²	9.982	9.982
23	KNR 4-01 0101-04	Wykonanie wykopu pod opaskę betonową 0.50*0.15*(13.60+9.05)	m ³ m ³	1.699	1.699
24	KNR 4-01 0213-01 analogia	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm na podłożu gruntowym przy budynku 0.50*(13.60+9.05)	m ² m ²	11.325	11.325
25	KNR 0-19 0930-02	Wymiana okienek piwnicznych na PVC o powierzchni do 0,6 m2 0.80*0.50*8<szt.>	m ² m ²	3.200	3.200
26	KNR 0-19 0930-03	Wymiana okna o pow. do 1,00 m2 0.60*1.20+0.50*0.50	m ² m ²	0.970	0.970
27	KNR 4-04 0812-09 analogia	Demontaż metalowego przyłącza energetycznego linii napowietrznej 2	szt. szt.	2.000	2.000
28	KNR 13-25 1101-01 analogia	Demontaż tabliczki z numerem administracyjnym 1	szt. szt.	1.000	1.000
29	KNR 13-25 1101-04	Ponowny montaż tabliczki z numerem administracyjnym 1	szt. szt.	1.000	1.000
30	KNR-W 3 1205-04	Zabezpieczenie powierzchni porowatych strukturalnych ścian przeciw "graffiti", wykonanie powłok gruntujących pędzlem (13.60+9.05+13.50)*1.20	m ² m ²	43.380	43.380
31	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzewiowych 1	szt. szt.	1.000	1.000
32	KNR-W 2- 02 1027-02	Drzwi zewnętrzne pełne jednoskrzydłowe bez nasłowieli o powierzchni ponad 1.5 m2 - z ościeżnicą 0.90*2.00	m ² m ²	1.800	1.800
33	KNR 4-01 0920-26	Założenie zamków wpuszczanych wielozastawkowych 1	szt. szt.	1.000	1.000
34	KNR 4-01 0920-20	Założenie klamek z sztyldami 1	kpl kpl	1.000	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 2.00*2.00	m ² m ²	RAZEM 4.000	1.000 4.000
36	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 6	szt. szt.	RAZEM 6.000	6.000
37	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m - z osłonami 289.20	m ² m ²	RAZEM 289.200	289.200
38	KNR 2-02 1613-01 r.16 z.sz. 6.4. 9920	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m poz.37	m ² m ²	RAZEM 289.200	289.200
39	KNR 2-02 r.16 z.sz.6.15	Czas pracy rusztowań grupy 1			
40	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km poz.4*0.025+poz.20+poz.23	m ³ m ³	RAZEM 2.959	2.959
41	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 7 poz.40	m ³ m ³	RAZEM 2.959	2.959
42	kalk. własna	Koszt składowania gruzu poz.41*1.5	t t	RAZEM 4.439	4.439
				RAZEM	4.439