

Przedmiar

(Import)Rozdział

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
Element			
KNR 401/408/1 Wymiana drewnianych belek stropowych	99,200		m
KNR 401/820/3 Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem	72,000		m2
KNR 21/4007/3 Ślepa podłoga z płyt wiórowych	72,000		m2
KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	72,000		m2
KNR 14/2012/1 Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	72,000	2,00	m2
KNR 202/1505/5 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	72,000		m2
KNR 401/429/3 Rozebrowanie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów			
5.72*12.03 = 68,812			
(import)Razem =68.812000 = 68,812	-68,812		m2
KNR 401/422/3 Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami	8,000		szt.
KNR 401/346/2 Wykucie gniazd o głębok. 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych	28,000		gniazd.
KNR 401/323/4 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	28,000		szt.
KNR 401/108/17 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km			
5.72*12.03*0.4 = 27,525			
(import)Razem =27.525000 = 27,525	-27,525		m3
KNR 401/108/20 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km			
5.72*12.03*0.4 = 27,525			
(import)Razem =27.525000 = 27,525	-27,525	5,00	m3