

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1 Remont kominów					
1	KNR 4-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m	szt.		
d.1	0419-02		szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
2	KNR 4-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m³		
d.1	0350-01	0.78*1.56*2.50	m³	3.042	
		0.78*1.30*2.50	m³	2.535	
				RAZEM	5.577
3	KNR 2-02	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegiełklinkierowych pełnych	m³		
d.1	0122-01	poz.2	m³	5.577	
				RAZEM	5.577
4	KNR 2-02	Społnowanie ścian zaprawą cement.,niebarwiona	m²		
d.1	0923-01	(0.78*2+1.56*2)*2.50	m²	11.700	
		(0.78*2+1.30*2)*2.50	m²	10.140	
				RAZEM	21.840
2 Remont dachu					
5	KNR AT-05	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,	m²		
d.2	1651-02	57 m o wys. do 15 m	m²	203.000	
		(10.15+10.15)*10		RAZEM	203.000
6	KNR AT-05	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m	kpl.		
d.2	1664-02	2.0	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR AT-05	Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m		
d.2	1663-01	10.15+10.15	m	20.300	
				RAZEM	20.300
8	KNR AT-05	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m²		
d.2	1663-04	(10.15+10.15)*10	m²	203.000	
				RAZEM	203.000
9	KNR K-05	Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, deskowania - dachówka płaska, podwójna, bez odzysku	m²		
d.2	0101-02	7.10*10.15*2	m²	144.130	
				RAZEM	144.130
10	KNR K-05	Mocowanie folii dachowej na krokwiach	m²		
d.2	0102-01	poz.9	m²	144.130	
				RAZEM	144.130
11	KNR K-05	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 70 cm	m²		
d.2	0104-04	poz.10	m²	144.130	
				RAZEM	144.130
12	KNR K-05	Montaż łat pod dachówką profilowaną przy rozstawie krokwi do 80 cm	m²		
d.2	0105-02	poz.10	m²	144.130	
				RAZEM	144.130
13	KNR K-05	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m² z dachówki BRASS - ceglaska - co druga mocowana	m²		
d.2	0201-07	poz.10	m²	144.130	
				RAZEM	144.130
14	KNR K-05	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską z uszczelnieniem taśmą	m		
d.2	0202-01	10.15	m	10.150	
				RAZEM	10.150
15	KNR K-05	Montaż grzeblenia okapu	m		
d.2	0204-02	10.15*2	m	20.300	
				RAZEM	20.300
3 Rynny, rury spustowe i obróbki w systemie BRASS					
16	KNR K-05	Rozebranie - rynny, bez odzysku	m		
d.3	0101-05	10.15*2	m	20.300	
				RAZEM	20.300
17	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy tytanowocynkowej	m		
d.3	0522-02	10.15*2	m	20.300	
				RAZEM	20.300
18	KNR K-05	Montaż rynien dachowych - lej spustowy	szt.		
d.3	0301-06				

Lp.	Podst	Opis i wylczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.000	
19	KNR K-05 d.3 0101-04	Rozebranie - rury spustowe, bez odzysku	m	RAZEM	2.000
		32	m	32.000	
20	KNR-W 2-02 d.3 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy tytanowo cynkowej	m	RAZEM	32.000
		10.50	m	10.500	
21	KNR 2-02 d.3 0507-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z tytan cynku	m ²	RAZEM	10.500
		10.15*0.25+7.10*2*0.35	m ²	7.508	
		(0.78*2+1.56*2)*0.35	m ²	1.638	
		(0.78*2*1.30*2)*0.35	m ²	1.420	
4	Akcesoria dachowe			RAZEM	10.566
22	KNR AT-09 d.4 0104-04 ana- logia	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominarskie metalowe 80 cm	kpl		
		1.00*10	kpl	10.000	
23	KNR K-05 d.4 0207-01	Montaż zabezpieczenia przeciwnieznego z płotkiem	m	RAZEM	10.000
		10.15*2	m	20.300	
24	KNR 0-16 d.4 0526-02 ana- logia	Demontaż wolego oka	szt	RAZEM	20.300
		2	szt	2.000	
25	KNR K-05 d.4 0209-07	Montaż wylazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym	kpl.	RAZEM	2.000
		4	kpl.	4.000	
6	Wywóz i składowanie gruzu			RAZEM	4.000
26	KNR 4-01 d.5 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		poz.9*0.03	m ³	4.324	
		poz.2	m ³	5.577	
27	KNR 4-01 d.5 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³	RAZEM	9.901
		Krotność = 7			
		poz.26	m ³	9.901	
28	wycena in- dywidualna	Koszt składowania gruzu	t	RAZEM	9.901
		poz.26*1.7	t	16.832	
				RAZEM	16.832