
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej budynku przy ul. Dąbrowskiej 3 w Wałbrzychu
ADRES INWESTYCJI : Wałbrzych, ul. Dąbrowskiej 3
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA : Wałbrzych, ul. Dąbrowskiej 3

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Dariusz Dudek
DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2015

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Czerwiec 2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont klatki schodowej			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, drzwi, okien folią	m ²		
		95	m ²	95.000	
				RAZEM	95.000
2 d.1	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o pow.odbicia do 5 m2	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
3 d.1	KNR 4-01 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
4 d.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		138.645	m ²	138.645	
				RAZEM	138.645
5 d.1	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - sufity + ściany bez lamperii	m ²		
		89.63	m ²	89.630	
				RAZEM	89.630
6 d.1	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją beton kontakt - lamperie	m ²		
		49.018	m ²	49.018	
				RAZEM	49.018
7 d.1	KNR K-04 0109-02	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZA-TYNK o wielkości kamienia 1,8 mm	m ²		
		49.018	m ²	49.018	
				RAZEM	49.018
8 d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe na ścianach i sufitach	m ²		
		89.63	m ²	89.630	
				RAZEM	89.630
9 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufit	m ²		
		40.61	m ²	40.610	
				RAZEM	40.610
10 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany bez lamperii	m ²		
		49.018	m ²	49.018	
				RAZEM	49.018
11 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
12 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		57	m	57.000	
				RAZEM	57.000
13 d.1	KNR-W 2-02 1514-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową biegów schodowych drewnianych	m ²		
		21.14	m ²	21.140	
				RAZEM	21.140
14 d.1	KNR 4-01 1212-08 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów ozdobnych	m ²		
		14.184	m ²	14.184	
				RAZEM	14.184
15 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		10.58	m ²	10.580	
				RAZEM	10.580
16 d.1	KNR 4-01 0820-01	Podłoga z płyt OSB	m ²		
		10.58	m ²	10.580	
				RAZEM	10.580
17 d.1	KNR 2-02 1112-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		10.58	m ²	10.580	
				RAZEM	10.580
18	KNR 4-01	Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o dług. do 1.0 m w krawędziach elementów schodów	szt.		
d.1	0912-03				
	analogia	14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
19	KNR 0-21	Wyrównanie stopni schodowych płytami OSB	m ²		
d.1	4007-03				
	analogia	13.8	m ²	13.800	
				RAZEM	13.800
20	KNR 2-02	Wykładziny stopni schodowych wykładzina rulonowa	m ²		
d.1	1114-03				
		13.8	m ²	13.800	
				RAZEM	13.800
21	KNR 2-02	Narożniki z kątownika aluminiowego	m		
d.1	1217-03				
		40.25	m	40.250	
				RAZEM	40.250
22	KNR-W 2-	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - profile	m		
d.1	02 1124-06				
		21.8	m	21.800	
				RAZEM	21.800
23	NNRNKB	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²		
d.1	202 2810-05				
		3.46	m ²	3.460	
				RAZEM	3.460
24	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 7x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
d.1	202 2809-01				
		5.76	m	5.760	
				RAZEM	5.760
2		Roboty dodatkowe			
25	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.2	0108-11	1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.2	0108-12	Krotność = 7			
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000