

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont klatki schodowej					
1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - parter i ostatnia kondygnacja 3.05*1.15+2.38*2.02+3.05*1.80+3.05*2.00+7.60*2.76-1.11*2.86	m ² m ²	 37.707	 37.707
				RAZEM	37.707
2	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton. pojedyncze na stropach bez stelaża - parter i ostatnia kondygnacja poz.1	m ² m ²	 37.707	 37.707
				RAZEM	37.707
3	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - parter 5.00	m ² m ²	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
4	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - parter poz.3	m ² m ²	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² <sufity> 2.38*2.02+3.05*1.80+3.05*1.15 A (suma częściowa) <ściany> (1.15+3.05+5.18+1.72+3.00)*1.15+3.24*0.80+(1.08+2.80+4.66)*1.18+0.63*2.26+(1.90+2.80)*1.20+4.53*0.90+7.60*1.00+2.80*1.00*2-2.26*1.34-1.00*1.20*8-0.80*1.00*3 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ²	 13.805 13.805 38.197 38.197	 52.002
				RAZEM	52.002
6	KNR 2 0903-01 analogia	Przygotowanie podłoża na sufitach - szpachlowanie gładzią gipsową Knauf Goldband Finish poz.5A	m ² m ²	 13.805	 13.805
				RAZEM	13.805
7	KNR 2 0903-01 analogia	Przygotowanie podłoża na ścianach - szpachlowanie gładzią gipsową Knauf Goldband Finish poz.5B	m ² m ²	 38.197	 38.197
				RAZEM	38.197
8	NNRNB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym Knauf - sufity poz.6	m ² m ²	 13.805	 13.805
				RAZEM	13.805
9	NNRNB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym Knauf - ściany poz.7	m ² m ²	 38.197	 38.197
				RAZEM	38.197
10	KNR 2 0901-05	Tynki cienkowarstwowe Goldband grubości 10 mm na stropach wykonane na mokro ręcznie z gotowych mieszanek - jednowarstwowo poz.8	m ² m ²	 13.805	 13.805
				RAZEM	13.805
11	KNR 2 0901-02	Tynki cienkowarstwowe Goldband grubości 10 mm na ścianach wykonane na mokro ręcznie z gotowych mieszanek - jednowarstwowo poz.9	m ² m ²	 38.197	 38.197
				RAZEM	38.197
12	NNRNB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym Knauf - sufity poz.10	m ² m ²	 13.805	 13.805
				RAZEM	13.805
13	NNRNB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym Knauf - ściany poz.11	m ² m ²	 38.197	 38.197
				RAZEM	38.197
14	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (sufity) poz.12	m ² m ²	 13.805	 13.805
				RAZEM	13.805
15	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ścian poz.13	m ² m ²	 38.197	 38.197
				RAZEM	38.197
16	KNR-W 2-02 1510-07 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem poz.2	m ² m ²	 37.707	 37.707

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	37.707
17	KNR 4-01 1208-02 lamperia	Lugowanie farby olejnej z tynków ścian - klatki schodowej (1.15+3.05+5.18+1.72+3.00+1.15)*1.40+1.00*3.24+(1.08+2.80+2.80+4.66)* 1.40+1.90*0.80+0.92*0.60+4.53*0.90+7.60*1.40+2.80*1.40*2-2.26*1.34-0.80* 1.40*3-1.00*1.40*8	m ² m ²	47.507	
				RAZEM	47.507
18	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie płynem gruntującym weber PG221 poz.17	m ² m ²	47.507	
				RAZEM	47.507
19	KNR BC-02 0605-01 analogia	Okladziny ścian tynkiem dekoracyjnym Marmolit (weber TD352) poz.18	m ² m ²	47.507	
				RAZEM	47.507
20	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną drewnianej balustrady schodowej z tralkami Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie i zeszkrobanie łuszczącej się farby. 2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym. 3. Pomalowanie farbą podkładową miejsc szpachlowanych. 4. Pomalowanie farbą olejną 14.15*0.86	m ² m ²	12.169	
				RAZEM	12.169
21	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - drzwi 0.80*1.87*3*2.75<wsp.>	m ² m ²	12.342	
				RAZEM	12.342
22	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną policzków schodów drewnianych (3.46+4.20)*2*0.30+3.05*0.30+1.20*0.30	m ² m ²	5.871	
				RAZEM	5.871
23	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² - stopnice, podstopnice i spód biegu schodowego 0.92*0.46*14+0.95*0.46*14+0.78*0.40*12+1.11*0.38*13	m ² m ²	21.270	
				RAZEM	21.270
24	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² - zabudowa z płyt pilśniowych i OSB (0.93+2.26)*1.90+2.86*1.20+1.11*2.31	m ² m ²	12.057	
				RAZEM	12.057
25	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie- szafki metalowe elektryczne 0.30*0.74+0.95*0.80+0.80*0.80	m ² m ²	1.622	
				RAZEM	1.622
26	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - z podestów 3.05*1.15+2.38*2.02+3.05*1.80+3.05*2.00+7.60*2.76-1.11*2.86+2.38*2.02+ 3.05*1.80+3.05*1.15	m ² m ²	51.512	
				RAZEM	51.512
27	KNR 0-21 4007-03	Montaż płyt podłogowych OSB grub. 10 mm - II i III kondygnacja (3.05*1.15+2.38*2.02+3.05*1.80)*2	m ² m ²	27.610	
				RAZEM	27.610
28	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW poz.27	m ² m ²	27.610	
				RAZEM	27.610
29	KNR 2-02 1113-08	Ułożenie listew przyściennych drewnianych 26.9	m m	26.900	
				RAZEM	26.900
30	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża na podestach - parter 7.60*2.81-2.86*1.11	m ² m ²	18.181	
				RAZEM	18.181
31	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki gresowe antypoślizgowe na podestach poz.30	m ² m ²	18.181	
				RAZEM	18.181
32	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.1*0.025+poz.3*0.025+poz.26*0.003	m ³	1.222	
				RAZEM	1.222
33	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 8 poz.32	m ³		
			m ³	1.222	
				RAZEM	1.222
34	kalk. włas- na	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.33*1.5	t	1.833	
				RAZEM	1.833