

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont klatki schodowej					
1		Remont klatki schodowej			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-02	5,00	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m ²		
d.1	0621-03	5,00	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	0716-02	poz.1	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR 4-01	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
d.1	1211-02	1.10*1.40*2*2.25<wsp.>	m ²	6.930	
				RAZEM	6.930
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
d.1	1209-06	poz.4	m ²	6.930	
				RAZEM	6.930
6	KNR 4-01	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1.0 m2 - drzwi whadłowe + dwuskrzydłowe + jednoskrzydłowe	m ²		
d.1	1211-04	(1.20*2.05+1.70*2.80*3+1.40*2.30*4+0.90*2.05*16)*2.75<wsp.>	m ²	162.635	
				RAZEM	162.635
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
d.1	1209-10	poz.6	m ²	162.635	
				RAZEM	162.635
8	KNR 4-01	Wymiana opaski lub listwy przyrywkowej	m		
d.1	0901-08	2*2.80*3+1.70*3	m	21.900	
				RAZEM	21.900
9	KNR 4-01	Naprawa skrzydła drzwiowego	szt.		
d.1	0906-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
d.1	1208-02	227.20	m ²	227.200	
				RAZEM	227.200
11	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.1	1206-05	227.20	m ²	227.200	
				RAZEM	227.200
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną drewnianej balustrady schodowej z tralkami	m ²		
d.1	1209-10	Wyszczególnienie robót:			
	analogia	1. Oczyszczenie i zeszkrobienie łuszczącej się farby. 2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym. 3. Pomalowanie farbą podkładową miejsc szpachlowanych. 4. Pomalowanie farbą olejną	m ²	23.850	
		23.85		RAZEM	23.850
13	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	120.24+14.42	m ²	134.660	
				RAZEM	134.660
14	KNR 0-21	Montaż płyt podłogowych OSB	m ²		
d.1	4007-03	poz.13+4.05	m ²	138.710	
				RAZEM	138.710
15	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe PCW - przemysłowa Tarkett	m ²		
d.1	1112-05	120.24	m ²	120.240	
				RAZEM	120.240
16	KNR 2-02	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina przemysłowa	m ²		
d.1	1114-03	14.42+4.05	m ²	18.470	
				RAZEM	18.470
17	KNR 4-01	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - ściany + sufity	m ²		
d.1	1202-09	297.96+140.44	m ²	438.400	
				RAZEM	438.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
18	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - ściany	m ²		
d.1	202 1134-02	297.96	m ²	297.960	
				RAZEM	297.960
19	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - sufity	m ²		
d.1	202 1134-01	140.44	m ²	140.440	
				RAZEM	140.440
20	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowej	m ²		
d.1	1204-02 z.sz.2.3.	poz.18	m ²	297.960	
				RAZEM	297.960
21	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowej	m ²		
d.1	1204-01 z.sz.2.3.	poz.19	m ²	140.440	
				RAZEM	140.440
22	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.1	1212-28	119.0	m	119.000	
				RAZEM	119.000
23	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		
d.1	1212-02	8*0.50	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
2		Wywóz i składowanie gruzu			
24	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.2	0108-11	poz.1*0.025+poz.13*0.003	m ³	0.529	
				RAZEM	0.529
25	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.2	0108-12	Krotność = 5 poz.24	m ³	0.529	
				RAZEM	0.529
26	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
d.2		poz.25*1.5	t	0.794	
				RAZEM	0.794