

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
gaz cz. wspólna					
1		Instalacja gazowa - część wspólna			
1	KNR 4-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 20 mm	kpl.		
d.1	0309-01	22	kpl.	22.00	
				RAZEM	22.00
2	KNR 4-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40-50 mm	m		
d.1	0308-03	poz.13+poz.14	m	31.05	
				RAZEM	31.05
3	KNR 4-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm	m		
d.1	0308-02	poz.16+poz.15	m	29.00	
				RAZEM	29.00
4	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km	t		
d.1	1107-01	śr.40-50	t	0.124	
		poz.2*4.0/1000	t	0.058	
		śr.25-32			
		poz.3*2.01/1000			
				RAZEM	0.182
5	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	t		
d.1	1107-04	Krotność = 4	t	0.182	
		poz.4			
				RAZEM	0.182
6	KNR 4-03	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr.rury do 60 mm	otw.		
d.1	1003-23	1	otw.	1.00	
				RAZEM	1.00
7	KNR 4-03	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr.rury do 60 mm	otw.		
d.1	1003-18	1	otw.	1.00	
				RAZEM	1.00
8	KNR 4-03	Mechaniczne przebijanie otworów w stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 60 mm	otw.		
d.1	1003-13	4	otw.	4.00	
				RAZEM	4.00
9	KNR 4-03	Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zew. wewnętrzna rury do 60 mm	prze-pust.		
d.1	1008-03	2	prze-pust.	2.00	
				RAZEM	2.00
10	KNR 4-03	Montaż przepustów rurowych w stropie lub posadzce - długość przepustu do 1 m - śr.zew. wewnętrzna rury 50 mm	prze-pust.		
d.1	1008-09	3	prze-pust.	3.00	
				RAZEM	3.00
11	KNR 4-03	Montaż przepustów rurowych w stropie lub posadzce - długość przepustu do 1 m - śr.zew. wewnętrzna rury do 40 mm	prze-pust.		
d.1	1008-08	1	prze-pust.	1.00	
				RAZEM	1.00
12	KNR 4-03	Montaż przepustów rurowych w stropie lub posadzce - długość przepustu do 1 m - śr.zew. wewnętrzna rury do 25 mm	prze-pust.		
d.1	1008-07	1	prze-pust.	1.00	
				RAZEM	1.00
13	KNR 2-15	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1	0303-03	1.2+4.8+0.15+1.0+4.7+2.6+9.3	m	23.75	
				RAZEM	23.75
14	KNR 2-15	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1	0303-02	0.6+2.6+3.3+0.8	m	7.30	
				RAZEM	7.30
15	KNR 2-15	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1	0303-01	0.9*2+0.9+0.5+0.7+1.3*2+1.1*2	m	8.70	
				RAZEM	8.70
16	KNR-W 2-	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1	15 0303-03	2.4+0.7+3.0+0.5+0.5	m	7.10	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.3*2*poz.17	m	13.20	
				RAZEM	20.30
17 d.1	KNR 2-15 0306-02 analogia	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączy 25 mm na ścianach	kpl.		
		poz.1	kpl.	22.00	
				RAZEM	22.00
18 d.1	KNR 2-15 0308-02 analogia	Montaż stelaża dla gazomierza	szt.		
		poz.1	szt.	22.00	
				RAZEM	22.00
19 d.1	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe kul.z kurk.kulis. przelotowe o śr.25 mm	szt.		
		poz.18	szt.	22.00	
				RAZEM	22.00
20 d.1	KNR 2-15 0120-01	Szafki gazowe 400x500x250	szt.		
		poz.18	szt.	22.00	
				RAZEM	22.00
21 d.1	KNR 4 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm	prob.		
		1	prob.	1.00	
				RAZEM	1.00
22 d.1	KNR 4-01 1212-29	Miniowanie rur gazowych o śr.do 50 mm	m		
		poz.13+poz.14+poz.15+poz.16	m	60.05	
				RAZEM	60.05
23 d.1	KNR 2-02 1512-01	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych o śr.do 50 mm	m		
		poz.22	m	60.05	
				RAZEM	60.05