

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0335-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej < M 2, 5 . 8 > 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR-W 4-01 0335-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 2-17 0166-02	Nawietrzniki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 2 < M 2, > 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01 0706-05	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebicach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR 4-01 0424-05	Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym 2	miejsc. miejsc.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-01 0709-02	Uzupełnienie tynków zwyk. wewn. kat. III z zaprawy wapien. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach otrzcinow. lub z darnicami na stropach 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-17 0101-01 analogia	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 400 mm - udział kształtek do 35 % LEŻAK < m - 8 > 4.50	m2 m2	4.500	
				RAZEM	4.500
8	KNR 5-08 0402-02 analogia	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4) WENTYLATOR o wydajności minimum 50 m3/h < M - 8 > 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01 0339-07	Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 3.70+0.50	m m	4.200	
				RAZEM	4.200
10	KNR-W 2-02 2601-01	Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - pow. betonowa, tynki, mozaika szklana 0.40*4.20	m2 m2	1.680	
				RAZEM	1.680
11	kalk. własna	Rura wentylacyjna z blachy kwasoodpornej w otulinie termicznej o średn. 150/225 l=1 mb wraz z montażem < M - 2 > 5.60 < M - 5 > 2.80	mb mb mb	5.600 2.800	
				RAZEM	8.400
12	kalk. własna	Pozostałe elementy wentylacji wywiewnej: - trójnik 150/225 - skraplacz 150/225 - wyrzutnik + parasol 150/225 - podstawa 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	wycena indywidualna	Wykonanie i montaż uchwytów i obejm rur wentylacyjnych z płaskownika < do montażu rury wentylacyjnej > 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR 4-01 0414-10	Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką o odstepie lat ponad 16 cm 0.50*2	m2 m2	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-01 0506-02	Wymiana pokryć z dachówki karpiówki podwójnie w koronkę o pow. do 1 m2	miejsc.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1+1	miejsc.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR-W 4-01 0538-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi [0.30+0.30]*2*0.35*2	m ²		
			m ²	0.840	
				RAZEM	0.840
18		Odiór przez służby kominiarskie 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0.15	m ³		
			m ³	0.150	
				RAZEM	0.150
20	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 poz.19	m ³		
			m ³	0.150	
				RAZEM	0.150
21	kalk. własna	Składowanie gruzu na wysypisku	t		
		poz.20*1.50	t	0.225	
				RAZEM	0.225