

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0308-03	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40-50 mm 5.10+5.30+3.00	m m	13.400	
				RAZEM	13.400
2	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm 0.50*2+0.30*5+0.40	m m	2.900	
				RAZEM	2.900
3	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm 5/2	kpl. kpl.	2.500	
				RAZEM	2.500
4	KNR 4-02 0310-04	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm - przy urządzeniach 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNR 4-02 0310-05	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-50 mm - w instalacji 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNR 4-01 0424-04 analogia	Wycięcie otworów dla kominów w stropie międzypiętrowym 1	miejsc. miejsc.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-15 0303-02	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 13.40	m m	13.400	
				RAZEM	13.400
8	KNR-W 2- 15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 2.90	m m	2.900	
				RAZEM	2.900
9	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączy 25 mm na ścianach 5/2	kpl. kpl.	2.500	
				RAZEM	2.500
10	KNR 2-15 0308-02 analogia	Montaż stelaża do gazomierza 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. -25 mm 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNR-W 2- 15 0142-01 analogia	Szafki gazowe naścienne na kl. sch. 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
13	KNR-W 2- 15 0313-05 analogia	Monoblok o śr. 40 mm o połączeniach spawanych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-02 0307-02	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 25-32 mm 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
15	KNR-W 2- 15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm 16.30/100	100 m 100 m	0.163	
				RAZEM	0.163
16	KNR 4-01 1212-29	Minilowanie rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 16.30	m m	16.300	
				RAZEM	16.300
17	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 16.30	m m	16.300	
				RAZEM	16.300
18	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm 1	szt. szt.	1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01 0706-03	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowa- nych przebiegach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-19 0216-05	Przejścia gazociągu przez ściany murowane o grubości 2 ceg. dla przyłączy o śr.nom.do 50 mm w tulejach z rur stalowych o śr.do 80 mm 1	przej. przej.	 1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 2- 19 0205-02	Zasuwy odcinające o śr.nom.50 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 2- 15 0142-01 analogia	Szafka gazowa naścienna przy zaworze głównym 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
23	kalk. własna	Niezbędna zmiana lokalizacji niektórych elementów instalacji elektrycznej (puszki , wyłączniki) 1	kpl. kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji ceglanych na odległość do 1 km 0.10	m³ m³	 0.100	
				RAZEM	0.100
25	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 poz.24	m³ m³	 0.100	
				RAZEM	0.100
26	Kalkulacja własna	Składowanie gruzu poz.24*1.50	ton ton	 0.150	
				RAZEM	0.150