

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0308-03	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40-50 mm 3.50+6.80+4.50+6.10+9.80 6.20+1.50	m m m	30.700 7.700	
				RAZEM	38.400
2	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm 0.40*10+0.30*10+2.50*2	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
3	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm 10/2	kpl. kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR 4-02 0310-04	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm - przy urządzeniach 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR 4-02 0310-05	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-50 mm - w instalacji 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0424-04 analogia	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym 4	miejsc. miejsc.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 2-15 0303-03	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 7.70	m m	7.700	
				RAZEM	7.700
8	KNR 2-15 0303-02	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 30.70	m m	30.700	
				RAZEM	30.700
9	KNR-W 2- 15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 12.00	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
10	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylacza 25 mm na ścianach 10/2	kpl. kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNR 2-15 0308-02 analogia	Montaż stelaża do gazomierza 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
12	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. -25 mm 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
13	KNR-W 2- 15 0313-06 analogia	Monobloko śr. 50 mm o połączeniach spawanych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-02 0307-02	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 25-32 mm 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
15	KNR-W 2- 15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm 50.40/100	100 m 100 m	0.504	
				RAZEM	0.504
16	KNR 4-01 1212-29	Miniowanie rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 50.40	m m	50.400	
				RAZEM	50.400
17	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 50.40	m m	50.400	
				RAZEM	50.400
18	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm 4	szt. szt.	4.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.000
19	KNR 4-01 0706-03	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowa- nych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
20	KNR 2-19 0216-05	Przejścia gazociągu przez ściany murowane o grubości 2 ceg. dla przyłączy o śr.nom.do 50 mm w tulejach z rur stalowych o śr.do 80 mm 1	przej. przej.	 1.000	 1.000
21	KNR-W 2- 19 0205-02	Zasuwy odcinające o śr.nom.50 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
22	kalk. własna	Niezbędna zmiana lokalizacji niektórych elementów instalacji elektrycznej (puszki , wyłączniki) 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
23	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji ceglanych na odległość do 1 km 0.15	m ³ m ³	 0.150	 0.150
24	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 poz.23	m ³ m ³	 0.150	 0.150
25	Kalkulacja własna	Składowanie gruzu poz.23*1.50	ton ton	 0.225	 0.225
				RAZEM	0.225