
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

ADRES INWESTYCJI: ul. 11 Listopada 68
58-302 Wałbrzych

INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa

ADRES INWESTORA: ul. 11 Listopada 68

WYKONAWCA: 58-302 Wałbrzych

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

instalacyjna

mgr inż. Jadwiga Janda

DATA OPRACOWANIA: 2015-05-06

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przebudowa instalacji i gazowej w częściach wspólnych w budynku mieszkalnym przy ul.11 Listopada 68 w Wałbrzychu
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Przebudowa instalacji i gazowej w częściach wspólnych w budynku mieszkalnym przy ul.11 Listopada 68 w Wałbrzychu					
1		Roboty instalacyjne			
1 d.1	KNR 2-15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		0,7 + 2,7 + 5,45 + 2,9	m	11,750	
				RAZEM	11,750
2 d.1	KNR 2-15 0303-02	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		3,3	m	3,300	
				RAZEM	3,300
3 d.1	KNR 2-15 0303-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		3,8 + 4,6 + 2,9 + 2,8 + 1,0 + 0,9	m	16,000	
				RAZEM	16,000
4 d.1	KNR-W 2-15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		0,8 + 6 * 0,3 + 0,8 + 2 * 0,9	m	5,200	
				RAZEM	5,200
5 d.1	MATERIAŁ	Dopłata za kolana hamburskie śr.50 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
6 d.1	KNR 4-02 0307-02	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 25-32 mm	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
7 d.1	MATERIAŁ	Dopłata materiałowa za tuleje przepustowe-przejścia przez ściany i stropy	szt		
		9	szt	9,000	
				RAZEM	9,000
8 d.1	KNR-W 2-15 0312-03	Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
9 d.1	KNR-W 2-15 0308-02 analogia	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 25 mm na ścianach	kpl.		
		12 / 2	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
10 d.1	KNR 2-15 0308-02 analogia	Montaż stelaża do gazomierza	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
11 d.1	KNR 2-15 0120-01 analogia	Szafki gazowe naścienne na gazomierze mieszkaniowe 400x500x250	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
12 d.1	KNR-W 2-15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm	100 m		
		(poz.1 + poz.2 + poz.3 + poz.4) / 100	100 m	0,363	
				RAZEM	0,363

Przebudowa instalacji i gazowej w częściach wspólnych w budynku mieszkalnym przy ul.11 Listopada 68 w Wałbrzychu
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNR 2-19 0220-01	Próba szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych - montaż aparatury kontrolno-pomiarowej- próba szczelności instalacji gazowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.1	KNR 7-12 0101-04	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)	m2		
		poz.1 * 0,16 {m2 / m}	m2	1,880	
		poz.2 * 0,132 {2 / m}	m2	0,436	
		poz.3 * 0,104 {m2 / m}	m2	1,664	
		poz.4 * 0,085 {m2 / m}	m2	0,442	
				RAZEM	4,422
15 d.1	KNR 7-12 0101-05	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)	m2		
		poz.14	m2	4,422	
				RAZEM	4,422
16 d.1	KNR 7-12 0105-04	Odtłuszczanie rurociągów	m2		
		poz.15	m2	4,422	
				RAZEM	4,422
17 d.1	KNR 4-01 1212-29	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		poz.1 + poz.2 + poz.3 + poz.4	m	36,250	
				RAZEM	36,250
18 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		poz.17	m	36,250	
				RAZEM	36,250
2		Roboty demontażowe			
19 d.2	KNR-W 4-02 0314-05	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-50 mm w instalacji	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
20 d.2	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm	kpl.		
		12 / 2	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
21 d.2	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm	m		
		poz.3 + poz.4	m	21,200	
				RAZEM	21,200
22 d.2	KNR 4-02 0308-03	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40-50 mm	m		
		poz.1 + poz.2	m	15,050	
				RAZEM	15,050
23 d.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km wraz z kosztami utylizacji	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	0,500