

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty budowlane			
1	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków) - na suficie w łazience	m ²		
d.1	1202-07	2.70*1.30	m ²	3.510	
				RAZEM	3.510
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - sufit w łazience i kuchni	m ²		
d.1	202 1134-01	poz.1+(1.35*0.90+0.45*0.55)	m ²	4.973	
				RAZEM	4.973
3	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufitów	m ²		
d.1	1505-01	poz.2	m ²	4.973	
				RAZEM	4.973
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - ściany w pokoju i kuchni	m ²		
d.1	202 1134-02	(4.50+3.80)*2*2.55+(2.88*2.55+1.35*1.20)	m ²	51.294	
				RAZEM	51.294
5	KNR 2-02	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1	1505-02	poz.4	m ²	51.294	
				RAZEM	51.294
6	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - pokój	m ²		
d.1	0818-05	4.50*3.80	m ²	17.100	
				RAZEM	17.100
7	KNR 2-02	Ułożenie podkładu pod panele gr. 7 mm	m ²		
d.1	0611-03	poz.6	m ²	17.100	
				RAZEM	17.100
8	NNR 2	Posadzka z paneli podłogowych	m ²		
d.1	1205-09	poz.7	m ²	17.100	
				RAZEM	17.100
9	KNR 2-02	Montaż listew przyściennych o przekroju przestrzennym (panelowych)	m		
d.1	1113-06	(4.50+3.80)*2	m	16.600	
	analogia			RAZEM	16.600
10	KNR 4-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych - drzwi do łazienki	szt.		
d.1	0903-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01	Wstawienie łat ze sklejk lub płyty pilśniowej twardej o powierzchni do 0.5 dm2 w płaszczyznach elementów stolarki - naprawa skrzydła drzwiowego z właściwym umocowaniem kratki wentylacyjnej	szt.		
d.1	0913-05	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-01	Demontaż masztu anteny telewizyjnej na balkonie	szt.		
d.1	1306-02	1	szt.	1.000	
	analogia			RAZEM	1.000
13	KNR 7-12	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne posadzki balkonowej i podokiennika	m ²		
d.1	0101-01	2.10*0.80+1.10*0.40	m ²	2.120	
				RAZEM	2.120
14	NNR-W 3	Malowanie posadzki betonowej emalią poliwynylową - balkon	m ²		
d.1	1010-04	2.10*0.80	m ²	1.680	
	analogia			RAZEM	1.680
2		Roboty Instalacyjne			
15	KNR 4-02	Demontaż wanny	kpl.		
d.2	0235-07	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-02	Demontaż baterii wannowej trójdrogowej	szt.		
d.2	0132-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	NNR-W 4-02	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową - pod brodzik	msc.		
d.2	0212-06	1	msc.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
18 d.2	KNR 0-35 0123-02	Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kwadratowe, z szybami z płyt polistyrenowych z brodzikiem 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
19 d.2	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000