

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont elewacji+ściąg stalowe+remont schodów wejściowych+montaż drzwi+izolacja pionowa i pozioma z drenazem					
1		Wstawienie nowych drzwi wejściowych od strony podwórka - 1 szt			
1 d.1	KNR-W 4-01 0443-03	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż razem z dziurami (1.66*2.51)	m ²		
			m ²	4.167	
				RAZEM	4.167
2	KNR-W 4-01 0917-19	Demontaż zamków skrzynkowych	szt.		
1			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 4-01 0917-05	Demontaż klamek z szyldami	szt.		
1		Krotność = 2	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 4-01 0917-24	Demontaż samozamykacza domofonowego.	szt.		
1	analogia		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
1		(1.66*2.51)	m ²	4.167	
				RAZEM	4.167
6	KNR-W 2-02 1026-05	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne szklone	m ²		
1		(1.56*2.46)	m ²	3.838	
				RAZEM	3.838
7	KNR-W 4-01 0921-05	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych-założenie zaka i wkładki domofonowej w nowych drzwiach-elewacja tylna.	szt.		
1			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
1		Krotność = 2	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
5			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNR-W 4-01 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych - ściany	m ²		
2			m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Prace dodatkowe,wykończeniowe.			
11	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
0.5			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
12	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
poz.11			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
13	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	m ³		
poz.12*1.5			m ³	0.750	
				RAZEM	0.750