

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty wewnętrzne					
1	KNR 4-01	Rozebrawie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03	0,38*1,95*4	m ²	2,96	
				RAZEM	2,96
2	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m ³		
d.1	1103-04	#p1*0,12	m ³	0,36	
		#p10	m ³	1,32	
				RAZEM	1,68
3	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samoch. samowyl. - dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³		
d.1	1103-05	Krotność = 4	m ³	1,68	
		#p2			
				RAZEM	1,68
4	cena zakładowa	Opłaty za składowanie gruzu na wysypisku	t		
d.1		#p2*1,9	t	3,192	
				RAZEM	3,192
5	KNR 2-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr. 1/2 ceg.	m ²		
d.1	0120-02	1,85*4,23-0,8*1,8	m ²	6,39	
				RAZEM	6,39
6	KNR 4-01	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0332-07	1,85*21	m	38,85	
	korytarz	1,85*15	m	27,75	
	piwnice	1,85*7	m	12,95	
				RAZEM	79,55
7	KNR 2-02	Słupy i filarki prostokąt. na zapr.wap.lub cem.-wap. 1x1 1/2 ceg.	m		
d.1	0118-02	1,85*21	m	38,85	
	analogia	1,85*15	m	27,75	
	korytarz	1,95*4	m	7,80	
	piwnice				
	słupy				
				RAZEM	74,40
8	KNR 2-02	Słupy i filarki prostokąt. na zapr.wap.lub cem.-wap. 1 1/2x1 1/2 ceg.	m		
d.1	0118-03	1,85*7	m	12,95	
	analogia				
				RAZEM	12,95
9	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m	m ³		
d.1	0106-01	0,25*0,25*0,38*(21+15+4+7)+0,2*0,38*0,38*7	m ³	1,32	
				RAZEM	1,32
10	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m ³		
d.1	0106-05	#p9	m ³	1,32	
				RAZEM	1,32
11	KNR 4-01	Uzupełnienie zbrojonych słupów z betonu monolitycznego	m ³		
d.1	0203-06	0,25*0,25*0,38*(21+15+4+7)+0,2*0,38*0,38*7	m ³	1,32	
				RAZEM	1,32
12	KNR 4-01	Uzupełnienie niezbrojonych stop fundamentowych z betonu monolitycznego (przyjęto do wykonania pod połową filarów)	m ³		
d.1	0203-01	0,25*0,5*0,5*(21+15+4+7)/2	m ³	1,47	
	analogia			RAZEM	1,47
13	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m		
d.1	0313-04	31,85+13,26+4,42+16,92+6,0+8,46+1,0+4,4+2,42	m	88,73	
	analogia			RAZEM	88,73
14	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddz.robota	m		
d.1	0313-06	(13+3+1+4+3+2+1+2+1)*2*0,15	m	9,00	
				RAZEM	9,00
15	KNR 7-12	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
d.1	0101-01	0,12*(#p13+4,42*4+4,23)	m ²	13,28	
	belki stropowe			RAZEM	13,28
16	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych	m ²		
d.1	0201-01	0,372*(31,85+6,0+1,0+4,4)	m ²	16,09	
	1100				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	I120	0,44*2,42	m ²	1,06	
	I140	0,508*(13,26+16,92)	m ²	15,33	
	I180	0,644*(4,42+8,46)	m ²	8,29	
		#p15	m ²	13,28	
				RAZEM	54,05
17 d.1	KNR 7-12 0210-01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji pe- łnościennych Krotność = 2 #p16	m ²		
			m ²	54,05	
				RAZEM	54,05
18 d.1	KNR 4-01 0715-05 korytarz piwnice słupy	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków cegły i pus- taków w piwnicach i na strychach(ściany i stropy) 1,85*21*(0,25*2+0,38) 1,85*15*(0,25*2+0,38) 1,95*4*(0,25*2+0,38) 1,85*7*0,38*4 #p5*2	m ²		
			m ²	34,19	
			m ²	24,42	
			m ²	6,86	
			m ²	19,68	
			m ²	12,78	
				RAZEM	97,93
19 d.1	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków rapowanych,betonu,cegły i dre- wna #p18	m ²		
			m ²	97,93	
				RAZEM	97,93
20 d.1	KNR 4-01 0354-15 analogia	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego 3*2	szt.		
			szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
21 d.1	KNR 4-01 0917-20	Demontaż zawiasów drzwiowych wbijanych lub kątowych 3	szt.		
			szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
22 d.1	KNR 2-02 1015-09	Drzwi piwniczne deskowe dwukrotnie malowane na budowie 1,0*1,6*2+0,9*1,8	m ²		
			m ²	4,82	
				RAZEM	4,82
23 d.1	KNR 4-01 0919-34 analogia	Montaż zasuw drzwiowych przykręcanych 3	szt.		
			szt.	3,00	
				RAZEM	3,00