

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont klatki schodowej					
1		Remont klatki schodowej			
1	KNR 2-02	Oslony okien, drzwi i skrzynek energetycznych folią polietylenową	m ²		
d.1	0925-01	4*1.00*1.50+2*0.50*1.00+4*1.00*0.60+4*0.30*0.50+10*0.90*2.00	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
2	KNR 3	Renowacja bramy wejściowej do budynku - brama dwuskrzydłowa z naświetlem	m ²		
d.1	0702-02	1.20*2.20	m ²	2.640	
	analogia			RAZEM	2.640
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwiowych (drzwi do pomieszczenia z WC)	szt.		
d.1	0354-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
d.1	0320-02	0.80*2.00	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
5	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone (z kratką nawiewną)	m ²		
d.1	1019-01	0.80*2.00	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
6	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
d.1	0920-26	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01	Założenie klamek z sztyldami	kpl		
d.1	0920-20	2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 2-02	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnic drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem	m ²		
d.1	1510-06	0.80*2.00*0.5<wsp>	m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
9	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2	szt.		
d.1	0308-05	5	szt.	5.000	
	analogia			RAZEM	5.000
10	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2	szt.		
d.1	0308-04	20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
11	KNR 4-01	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.		
d.1	0354-15	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
12	TZKNBK	Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem.-wap. z zerwaniem otrzcinowania lub dranic o pow.ponad 5 m2 - sufit 100% na II piętrze (zawilgocenie)	m ²		
d.1	VIII 06-08	6.90*3.75-0.85*4.15	m ²	22.348	
				RAZEM	22.348
13	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek nieotynkowanych	m ²		
d.1	0429-05	poz.12	m ²	22.348	
				RAZEM	22.348
14	KNR 2-02	Okladziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) ognioodporne pojedyncze na stropach - bez rusztu	m ²		
d.1	2006-04	poz.13	m ²	22.348	
	analogia			RAZEM	22.348
15	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09	sufity (parter, I piętro, III piętro)	m ²	77.625	
		6.90*3.75*3		RAZEM	77.625
16	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - sufity	m ²		
d.1	202 1134-01	poz.15	m ²	77.625	
				RAZEM	77.625
17	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2011-04	poz.16	m ²	77.625	
				RAZEM	77.625

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym przed malowaniem - sufit	m ²		
d.1	202 1134-01	poz.17	m ²	77.625	
				RAZEM	77.625
19	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi	m ²		
d.1	1505-03	gipsowych z gruntowaniem - sufit	m ²	99.973	
		poz.18+poz.14		RAZEM	99.973
20	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² -	m ²		
d.1	1202-09	ściany (parter, I, II, III piętro)	m ²	109.895	
		(2*3.75+6.90+1.16+1.60)*1.30+4.15*3.00*0.5*0.5+(2*3.75+6.90+1.16+1.60+4.50)*1.30*3		RAZEM	109.895
21	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
d.1	1202-07	poz.20*10%	m ²	10.990	
				RAZEM	10.990
22	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian klatki schodowej	m ²		
d.1	1208-02		m ²	109.895	
	lamperla	(2*3.75+6.90+1.16+1.60)*1.30+4.15*3.00*0.5*0.5+(2*3.75+6.90+1.16+1.60+4.50)*1.30*3		RAZEM	109.895
23	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - ściany	m ²		
d.1	202 1134-02	poz.20+poz.22	m ²	219.790	
				RAZEM	219.790
24	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2011-02	poz.23	m ²	219.790	
				RAZEM	219.790
25	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym przed malowaniem - ściany	m ²		
d.1	202 1134-01	poz.24	m ²	219.790	
				RAZEM	219.790
26	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi	m ²		
d.1	1505-03	gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²	109.895	
		poz.20		RAZEM	109.895
27	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²		
d.1	1206-02		m ²	109.895	
	z.sz.2,3.	poz.22		RAZEM	109.895
28	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - II piętro	m ²		
d.1	0818-05	3.75*6.90-1.25*4.15	m ²	20.688	
				RAZEM	20.688
29	KNR 4-01	Demontaż listew przyściennych	m		
d.1	0816-08		m	67.680	
	analogia	(2*3.75+6.90+1.25+4.15+1.16+1.60)*3		RAZEM	67.680
30	KNR 0-21	Montaż płyt podłogowych OSB	m ²		
d.1	4007-03	poz.29	m ²	67.680	
				RAZEM	67.680
31	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
d.1	1112-05	PCW - przemysłowa	m ²	63.723	
		(6.90*3.75-1.25*4.15)*2+(6.90*3.75-0.85*4.15)		RAZEM	63.723
32	KNR 2-02	Ułożenie listew przyściennych drewnianych	m		
d.1	1113-08	poz.29	m	67.680	
				RAZEM	67.680
33	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych	m		
d.1	1217-03	poz.32	m	67.680	
				RAZEM	67.680
34	KNR 4-01	Zerwanie cokołka cementowego	m		
d.1	0804-08	2*3.75+6.90+1.25+4.15+1.16+1.60	m	22.560	
				RAZEM	22.560
35	KNR 2-02	Cokoliki z płytek lastrykowych 20x20cm	m		
d.1	1105-05				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.34	m	22.560	
				RAZEM	22.560
36 d.1	KNR 4-01 1207-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów o szer. do 20 cm na posadzce z lastryko (parter) i na schodach kamiennych	m		
		$(2*3.75+6.90+1.25+4.15+1.16+1.60)+30*2*(0.26+0.20)$	m	50.160	
				RAZEM	50.160
37 d.1	KNR 0-21 4007-03	Montaż płyt podłogowych OSB na stopniach schodów drewnianych	m ²		
		15*0.27*0.85	m ²	3.443	
				RAZEM	3.443
38 d.1	KNR 2-02 1114-03	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina przemysłowa	m ²		
		poz.37	m ²	3.443	
				RAZEM	3.443
39 d.1	KNR-W 2-02 1125-04 analogia	Założenie kątowników aluminiowych na krawędziach stopni schodowych	m		
		0.85*15<szł.>	m	12.750	
				RAZEM	12.750
40 d.1	KNR 4-01 1209-09 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podstopnic schodów drewnianych	m ²		
		15*0.20*0.85	m ²	2.550	
				RAZEM	2.550
41 d.1	KNR-W 2-02 1125-05 analogia	Wykładziny stopni schodowych - ułożenie ćwierćwałków na stopnicach	m		
		15*(2*0.26+0.85)	m	20.550	
				RAZEM	20.550
42 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną drewnianej schodów drewnianych od spodu 1. Oczyszczenie i zeszkrobienie łuszczącej się farby. 2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym. 3. Pomalowanie farbą podkładową miejsc szpachlowanych. 4. Pomalowanie farbą olejną	m ²		
		19.465	m ²	19.465	
				RAZEM	19.465
43 d.1	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną półek schodów drewnianych	m ²		
		$[(1.25+3.56)*3+(3.85+3.00+1.00)]*0.40$	m ²	8.912	
				RAZEM	8.912
44 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
		0.90*2.00*6*2.75<wsp.>	m ²	29.700	
				RAZEM	29.700
45 d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		0.98*(1.00+3.60+3*4.00+2*4.50)	m ²	25.088	
				RAZEM	25.088
46 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		3.75+2.60+0.50+3.75+2.00+1.50+1.00+2.00+2.60*5+6.00+1.00	m	37.100	
				RAZEM	37.100
47 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur PCV o średnicy 70 mm Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeszkrobienie łuszczącej się farby. 2. Zagruntowanie minią lub pokostem. 3. Malowanie farbą olejną	m		
		3.75+1.50+2.00+3.75+0.50+4.00+2.60+0.50+4.00+3.75+2.60*3	m	34.150	
				RAZEM	34.150
48 d.1	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
		$(6.90*3.75-1.25*4.15)*3+(6.90*3.75-0.85*4.15)$	m ²	84.410	
				RAZEM	84.410
2		Remont wejścia do piwnic			
49 d.2	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		2*2.50*3.70+1.00*3.70	m ²	22.200	
				RAZEM	22.200
50 d.2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		$(2*3.70+2*1.50)*2.35$	m ²	24.440	
				RAZEM	24.440

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
51 d.2	KNR 4-01 0716-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 poz.49	m ² m ²	 22.200	
				RAZEM	22.200
52 d.2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 poz.50	m ² m ²	 24.440	
				RAZEM	24.440
53 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufity poz.51	m ² m ²	 22.200	
				RAZEM	22.200
54 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - ściany poz.52	m ² m ²	 24.440	
				RAZEM	24.440
55 d.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ścian i sufitów poz.53+poz.54	m ² m ²	 46.640	
				RAZEM	46.640
3		Wywiezienie i składowanie gruzu			
56 d.3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km poz.12*0.025+poz.28*0.003+poz.49*0.025+poz.50*0.025	m ³ m ³	 1.787	
				RAZEM	1.787
57 d.3	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 poz.56	m ³ m ³	 1.787	
				RAZEM	1.787
58 d.3	kalk. własna	Koszt składowania gruzu poz.57*1.5	t t	 2.681	
				RAZEM	2.681

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Remont klatki schodowej					
1		Remont pomieszczenia wspólnego WC na parterze			
1	KNR 4-01	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2	miejs.		
d.1	0205-05	10	miejs.	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-11	3.00*3.58+0.91*1.80	m ²	12.378	
				RAZEM	12.378
3	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-05	(5.30+0.91+1.80+2.00+3.58+3.00)*2.60	m ²	43.134	
				RAZEM	43.134
4	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	0716-04	poz.2	m ²	12.378	
				RAZEM	12.378
5	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	0716-02	poz.3	m ²	43.134	
				RAZEM	43.134
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufity	m ²		
d.1	202 1134-01	poz.4	m ²	12.378	
				RAZEM	12.378
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - ściany	m ²		
d.1	202 1134-02	poz.5	m ²	43.134	
				RAZEM	43.134
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ścian i sufitów	m ²		
d.1	1505-01	poz.6+poz.7	m ²	55.512	
				RAZEM	55.512
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
d.1	1209-10	0.80*2.00*6*2.75<wsp.>	m ²	26.400	
	dwustronne			RAZEM	26.400
10	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m2	m ²		
d.1	0930-01	0.50*0.50	m ²	0.250	
				RAZEM	0.250
2		Wywiezienie i składowanie gruzu			
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.2	0108-11	poz.2*0.025+poz.3*0.025	m ³	1.388	
				RAZEM	1.388
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.2	0108-12	Krotność = 9	m ³	1.388	
		poz.11		RAZEM	1.388
13	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
d.2		poz.12*1.5	t	2.082	
				RAZEM	2.082