

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont klatki schodowej					
1		Remont klatki schodowej			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia ponad 5 m2 - sufity	m ²		
d.1	0701-11	1.96*6.73+5.22*2.56+3.31*1.38+1.78*1.36	m ²	33.543	
				RAZEM	33.543
2	KNR 2-02	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm - sufity	m ²		
d.1	2011-01	poz.1	m ²	33.543	
				RAZEM	33.543
3	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na sufitach	m ²		
d.1	0713-02	2.60*1.90+1.97*3.74+2.58*1.26+1.68*0.97+3.10*2.35+2.43*1.50	m ²	28.118	
				RAZEM	28.118
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufity	m ²		
d.1	202 1134-01	poz.2+poz.3	m ²	61.661	
				RAZEM	61.661
5	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
d.1	1510-07	poz.2	m ²	33.543	
	z.sz.5.3			RAZEM	33.543
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	poz.3	m ²	28.118	
	z.sz.2.3.			RAZEM	28.118
7	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - na parterze	m ²		
d.1	0701-05	2*2.50*2.10+(0.99+1.05)*2.15+5.21*2.12+2.70*1.96+0.60*2*1.20	m ²	32.663	
				RAZEM	32.663
8	KNR 0-39	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie dwuwarstwowe gr. 2 cm, pierwsza warstwa z Cerinolu PG (Deitermann)	m ²		
d.1	0111-03	poz.7	m ²	32.663	
				RAZEM	32.663
9	KNR 0-39	Warstwy nawierzchniowe nakładane ręcznie na tynk renowacyjny - paroprzepuszczalna powłoka malarska	m ²		
d.1	0113-02	poz.8	m ²	32.663	
				RAZEM	32.663
10	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - 80%	m ²		
d.1	0701-05	[(6.63+4.05+3.40+1.38)*1.65+3.82*3.81+2.61*3.90+2.55*2.90+(1.11+1.33+1.64+1.40+0.91)*1.75+4.31*2.05+2.58*2.08+5.55*2.20+(3.74+3.74+1.97)*1.75+(1.42+1.73+0.75+3.14)*1.92+4.25*1.70+2.38*1.74+0.75*1.75+(2.35+6.94)*1.87+2.40*1.20+4.11*1.47+(3.36+0.60+4.87+2.53+0.46+5.31+2.56+4.55)*1.42+(1.12+0.40+1.64+1.37+4.03+0.28+2.56+5.64)*1.38+(2.03+0.45+1.05+0.40+2.07)*1.38+(0.40+2.0+0.68+0.85+5.30+2.53+5.57)*1.44+(2.36+5.75+0.77+0.86)*1.44+5.23*1.85+1.96*2.50]*80%	m ²	227.225	
				RAZEM	227.225
11	KNR 4-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	0716-02	poz.10	m ²	227.225	
				RAZEM	227.225
12	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrobaniem farby na ścianach - 20%	m ²		
d.1	0713-01	[(6.63+4.05+3.40+1.38)*1.65+3.82*3.81+2.61*3.90+2.55*2.90+(1.11+1.33+1.64+1.40+0.91)*1.75+4.31*2.05+2.58*2.08+5.55*2.20+(3.74+3.74+1.97)*1.75+(1.42+1.73+0.75+3.14)*1.92+4.25*1.70+2.38*1.74+0.75*1.75+(2.35+6.94)*1.87+2.40*1.20+4.11*1.47+(3.36+0.60+4.87+2.53+0.46+5.31+2.56+4.55)*1.42+(1.12+0.40+1.64+1.37+4.03+0.28+2.56+5.64)*1.38+(2.03+0.45+1.05+0.40+2.07)*1.38+(0.40+2.0+0.68+0.85+5.30+2.53+5.57)*1.44+(2.36+5.75+0.77+0.86)*1.44+5.23*1.85+1.96*2.50]*20%	m ²	56.806	
				RAZEM	56.806
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - ściany	m ²		
d.1	202 1134-02	poz.11+poz.12	m ²	284.031	
				RAZEM	284.031

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
14 d.1	KNR-W 2-02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (6.63+4.05+3.40+1.38)*1.65+3.82*3.81+2.61*3.90+2.55*2.90+ (1.11+1.33+1.64+1.40+0.91)*1.75+4.31*2.05+2.58*2.08+5.55*2.20+ (3.74+3.74+1.97)*1.75+(1.42+1.73+0.75+3.14)*1.92+4.25*1.70+ 2.38*1.74+0.75*1.75+(2.35+6.94)*1.87+2.40*1.20+4.11*1.47	m ² m ²	 164.259	
				RAZEM	164.259
15 d.1	KNR-W 4-01 1206-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (3.36+0.60+4.87+2.53+0.46+5.31+2.56+4.55)*1.42+(1.12+0.40+1.64+1.37+ 4.03+0.28+2.56+5.64)*1.38+(2.03+0.45+1.05+0.40+2.07)*1.38+(0.40+2.0+ 0.68+0.85+5.30+2.53+5.57)*1.44+(2.36+5.75+0.77+0.86)*1.44+ 5.23*1.85+1.96*2.50	m ² m ²	 119.772	
				RAZEM	119.772
16 d.1	KNR-W 4-01 1207-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm (3.36+0.60+4.87+2.53+0.46+5.31+2.56+4.55)+(1.12+0.40+1.64+1.37+4.03+ 0.28+2.56+5.64)+(2.03+0.45+1.05+0.40+2.07)+(0.40+2.0+0.68+0.85+5.30+ 2.53+5.57)+(2.36+5.75+0.77+0.86)+5.23+1.96	m m	 81.540	
				RAZEM	81.540
17 d.1	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 1.60*2.87*2.75<wsp.>	m ² m ²	 12.628	
				RAZEM	12.628
18 d.1	KNR 3 0702-02	Remont skrzydeł drzwiowych 1.60*2.87	m ² m ²	 4.592	
				RAZEM	4.592
19 d.1	KNR 4-01 1209-10 dwustronne	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni pełnych drewnianych 2.56*0.30+2.58*0.25+2.58*0.25+2.56*0.30	m ² m ²	 2.826	
				RAZEM	2.826
20 d.1	KNR 4-01 1209-10 dwustronne	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 (1.60*2.87+1.94*3.13+1.20*2.20+0.95*1.90)*2.75<wsp.>	m ² m ²	 41.550	
				RAZEM	41.550
21 d.1	KNR 4-01 1209-10 jednostronne	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 (1.0*2.0+1.25*2.35*2+1.10*2.14+1.10*2.14+1.10*2.14+1.20*2.0)*1.75<wsp.>	m ² m ²	 30.340	
				RAZEM	30.340
22 d.1	KNR 4-01 1111-01	Rozszklenie otworu drzwiowego o ramach drewnianych - drzwi wejściowe 0.50*1.20*2+0.35*1.20*2	m ² m ²	 2.040	
				RAZEM	2.040
23 d.1	KNR 4-01 1102-05 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim walcowanym zbrojonym poz.22	m ² m ²	 2.040	
				RAZEM	2.040
24 d.1	KNR 4-01 1111-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych - drzwi wewnętrzne (wspólny przedpokój) 0.40*0.80	m ² m ²	 0.320	
				RAZEM	0.320
25 d.1	KNR 4-01 1101-02 z.sz. 5.3. 9911-02	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim ciętym grub. 2-3 mm o powierzchni szyby do 0.5 m2 - ramy stare poz.24	m ² m ²	 0.320	
				RAZEM	0.320
26 d.1	KNR 4-01 1209-09 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podstopnic schodów drewnianych 2*62*1.23*0.18	m ² m ²	 27.454	
				RAZEM	27.454

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
27 d.1	KNR 2-02 1609-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną stopni schodów drewnianych - od spodu 0.35*1.35*56	m ² m ²	 26.460	 26.460
				RAZEM	26.460
28 d.1	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną policzków schodów 0.60*2.68*2+3.62*0.60*2+0.60*3.07*2+0.30*2.68*2+3.62*0.30*2+0.30*3.07*2	m ² m ²	 16.866	 16.866
				RAZEM	16.866
29 d.1	KNR 4-01 1212-08 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrady drewnianej (1.37+2.80+3.64+3.62+4.10+3.50)*0.90	m ² m ²	 17.127	 17.127
				RAZEM	17.127
30 d.1	KNR 0-21 4007-03	Montaż płyt podłogowych OSB - na spocznikach i stopniach schodowych (1.95*6.60)+2.55*1.44+2.87*1.40+1.37*1.15+3.75*1.98+2.58*1.47+1.66*0.97+1.30*0.33*58	m ² m ²	 59.845	 59.845
				RAZEM	59.845
31 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - przemysłowych PCW na podestach poz.30	m ² m ²	 59.845	 59.845
				RAZEM	59.845
32 d.1	KNR 4-01 0815-08 analogia	Demontaż listew przyściennych 3.36+0.58+6.60+4.03+1.25+5.21+0.17*9+2.58+5.52+0.17*11+1.27+1.65+0.40+7.17+0.17*11+1.96+2*3.74+2.65+5.54+0.17*10+1.42+1.78+3.12+3.80+0.17*10+2.40+4.30	m m	 82.740	 82.740
				RAZEM	82.740
33 d.1	KNR 2-02 1113-08	Ułożenie listew przyściennych drewnianych poz.32	m m	 82.740	 82.740
				RAZEM	82.740
34 d.1	KNR-W 2-02 1125-04 analogia	Założenie kątowników aluminiowych na krawędziach stopni schodowych 62*1.27	m m	 78.740	 78.740
				RAZEM	78.740
35 d.1	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie- szafki metalowe (0.52*1.0)+(0.53*1.20)+(0.45*0.21)+(1.95*0.94)+(0.22*0.22)+0.27*0.27*2	m ² m ²	 3.278	 3.278
				RAZEM	3.278
36 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur stalowych (wspólny przedpokój, M6, M5+7) 5.00+8.80+12.00	m m	 25.800	 25.800
				RAZEM	25.800
37 d.1	KNR 4-01 0303-02	Zamurowanie otworu okiennego gr. 1/2 cegły 0.37*0.83	m ² m ²	 0.307	 0.307
				RAZEM	0.307
38 d.1	KNR 4-01 0417-07	Wymiana elementów schodów drewnianych - słupki fi 12 l=1,3 m 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
39 d.1	KNR-W 2-02 1035-04 analogia	Wymiana balustrady schodowej drewnianej 1.6	m m	 1.600	 1.600
				RAZEM	1.600
40 d.1	KNR 4-01 0417-06	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
41 d.1	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 - uzupełnienie stopnia betonowego 0,20 x 0,30 m 3	miejsc. miejsc.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
42 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - spocznik na parterze 2.35*2.73+1.21*2.53	m ² m ²	 9.477	 9.477
				RAZEM	9.477
43 d.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża na spoczniku międzypiętrowym	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		2.35*2.73+1.21*2.53+1.86*2.27	m ²	13.699	
				RAZEM	13.699
44 d.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki gresowe poz.43	m ²		
			m ²	13.699	
				RAZEM	13.699
45 d.1	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 2.38+1.25+4.14+1.65+0.20*5+0.75+0.75+0.60+1.57	m		
			m	14.090	
				RAZEM	14.090
46 d.1	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą - podesty poz.45	m		
			m	14.090	
				RAZEM	14.090
47 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ² - drzwiowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48 d.1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² - przy zejściu do piwnicy 2.28*1.18+0.84*1.97	m ²		
			m ²	4.345	
				RAZEM	4.345
49 d.1	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² poz.48	m ²		
			m ²	4.345	
				RAZEM	4.345
50 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m		
		1.20*4<szt.>	m	4.800	
				RAZEM	4.800
51 d.1	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników wewnętrznych z tworzyw do 1,5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2		Wymiana pionu kanalizacyjnego			
52 d.2	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - pion	m		
		4.30+0.35+3.58+0.35+3.20+0.35+2.55+0.30	m	14.980	
				RAZEM	14.980
53 d.2	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową poz.52	m		
			m	14.980	
				RAZEM	14.980
54 d.2	KNR-W 4-02 0233-10	Demontaż rury wywiewnej blaszanej z blachy ocynk. o średn. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
55 d.2	KNR-W 2-15 0213-05 analogia	Montaż kominka z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
56 d.2	KNR 4-02 0230-04	Demontaż leżaka kanalizacyjnego 75 mm	m		
		4,4	m	4.400	
				RAZEM	4.400
57 d.2	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową - leżak kanalizacyjny	m		
		4,4	m	4.400	
				RAZEM	4.400
58 d.2	KNR 2-15 0217-02	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
59 d.2	KNR 4-01 0333-21	Przebicie otworów w stropie ceramicznym	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
60 d.2	KNR 4-01 0323-05	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych z zamontowaniem tulei	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3		Wywóz i składowanie gruzu			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
61 d.3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km poz.1*0.025+poz.7*0.025+poz.10*0.025+poz.42*0.025+poz.48*0.025	m ³ m ³	 7.681	
				RAZEM	7.681
62 d.3	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 poz.61	m ³ m ³	 7.681	
				RAZEM	7.681
63 d.3	kalk. włas- na	Koszt składowania gruzu poz.62*1.5	t t	 11.522	
				RAZEM	11.522