

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Elewacja budynku z ociepleniem					
1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m ²		
		49,95+4,33	m ²	54,280	
				RAZEM	54,280
2	KNR 3 0601-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
		18,50*6,00+18,50*6,00-(1,66*1,11*17+1,72*1,11*4+1,04*2,00+1,80*2,40+0,65*3,00+1,00*2,25)	m ²	172,439	
				RAZEM	172,439
3	KNR 3 0601-03	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej pasami o szer.do 30 cm - ościeża okienne i drzwiowe	m		
		103,4	m	103,400	
				RAZEM	103,400
4	KNR 4-01 0364-11	Wykucie z muru podokienników z blachy ocynkowanej	m		
		42,35	m	42,350	
				RAZEM	42,350
5	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej do 1,5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		23	szt.	23,000	
				RAZEM	23,000
6	KNR 0-23 2612-09	Zamocowanie listwy cokołowej	m		
		37,0	m	37,000	
				RAZEM	37,000
7	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ŚCIAN z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - styropian grub. 12 cm, tynk akrylowy	m ²		
		poz.2	m ²	172,439	
				RAZEM	172,439
8	KNR 0-23 2614-08 analogia	Docieplenie OŚCIEŻY o szer. do 30 cm z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk akrylowy, styropian gr. 3 cm	m ²		
		poz.3*0,30	m ²	31,020	
				RAZEM	31,020
9	KNR AT-31 0602-02	Malowanie elewacji farbą akrylową - wykonane ręcznie	m ²		
		poz.7+poz.8	m ²	203,459	
				RAZEM	203,459
10	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		129,0	m	129,000	
				RAZEM	129,000
11	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża cokołu, portalu wejściowego i ścian wokół okien narożnych pod docieplenie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		78,50	m ²	78,500	
				RAZEM	78,500
12	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		poz.11	m ²	78,500	
				RAZEM	78,500
13	KNR 0-23 2612-01	Przyklejenie płyt styropianowych grub. 12 cm do ścian	m ²		
		poz.12	m ²	78,500	
				RAZEM	78,500
14	KNR 0-23 2612-03	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian	szt.		
		314	szt.	314,000	
				RAZEM	314,000
15	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki	m ²		
		poz.13	m ²	78,500	
				RAZEM	78,500
16	KNR 0-12 0829-02	Licowanie cokołu i portalu wejściowego płytkami klinkierowymi imitującymi cegłę z zachowaniem poprzedniego wyglądu (zgodnie z decyzją konserwatora zabytków)	m ²		
		poz.15	m ²	78,500	
				RAZEM	78,500
17	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych	m		
		8,0+6,4	m	14,400	
				RAZEM	14,400
18	KNR 4-02 0217-01	Wymiana rury deszczowej o śr. 150 mm dług. 1,0 m - żeliwnej	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR-W 2-02 0529-02 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		poz.17	m	14.400	
				RAZEM	14.400
20	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
21	KNNR-W 3 0311-03	Osadzenie kratek wentylacyjnych stropodachu	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
22	KNR 4-01 1306-02 analogia	Demontaż anten telewizyjnych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR-W 2-02 1219-08	Montaż uchwytów do anten	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 4-04 0812-09 analogia	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych - demontaż izolatorów elektrycznych na wspornikach stalowych	szt.		
		2*2	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
25	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
		20.68	m ²	20.680	
				RAZEM	20.680
26	KNR 4-01 1210-10	Dwukrotne malowanie lakieroboją podbitki drewnianej	m ²		
		18.50*0.50*2	m ²	18.500	
				RAZEM	18.500
27	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - skrzynka metalowa elektryczna Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeszkrobanie łuszczącej się farby. 2. Zagrunтовanie minią lub pokostem. 3. Malowanie farbą olejną elementów metalowych.	m ²		
		0.40*0.60	m ²	0.240	
				RAZEM	0.240
28	KNNR 9 0601-05	Demontaż zwodów poziomych nienaprzężanych instalacji odgromowej	m		
		18.50*2	m	37.000	
				RAZEM	37.000
29	KNNR 9 0601-06	Demontaż zwodów pionowych nienaprzężanych instalacji odgromowej	m		
		7.0+8.50	m	15.500	
				RAZEM	15.500
30	KNNR 5 0601-01	Przewody instalacji odgromowej nienaprzężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych (zastosować uchwyty tzw. pod dachówkę i Pręty stalowe okrągłe ocynk. fi 8 mm)	m		
		poz.28	m	37.000	
				RAZEM	37.000
31	KNNR 5 0609-03	Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku płaskim (norma w materiale H=0,5 m i Pręty stalowe okrągłe ocynk. fi 8 mm)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNNR 5 0601-06	Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe : Pręty stalowe okrągłe ocynk. fi 8 mm	m		
		poz.29	m	15.500	
				RAZEM	15.500
33	KNNR 5 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik -złącza kontrolne K 422(drut-płaskownik)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
34	KNNR 5 0602-03	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na kołkach wstrzeliwanych	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
35	KNNR 5 0614-02	Oslony przewodów uziemiających o długości do 2 m na cegle	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNNR 5 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNNR 5 1304-04	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
38	TZKNBK XVIII II B-36	Demontaż rur wywiewnych blaszanych o śr. 120 - 250 mm - rura do ponownego wbudowania	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	kalk. włas- na	Ponowny montaż przewodów wentylacyjnych	mb		
		6.0	mb	6.000	
				RAZEM	6.000
40	KNR 4-01 0703-02 analogia	Umocowanie siatki cięto-ciagnionej na gzymsach - naprawa gzymsów betonowych (dolnych i górnych) przy oknach narożnych od ulicy i podwórka	m ²		
		2.83*0.11*8	m ²	2.490	
				RAZEM	2.490
41	KNR 4-01 0704-03 analogia	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciagnionej na gzymsach	m ²		
		poz.40	m ²	2.490	
				RAZEM	2.490
42	KNR 2-02 0912-07	Zewn.profilę ciagnione zwykłe o szer.w rozw.do 40cm - otynkowanie gzymsu	m		
		2.83*8	m	22.640	
				RAZEM	22.640
43	KNR AT-05 1661-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m - z osłonami	m ²		
		18.50*7.00+18.50*8.50	m ²	286.750	
				RAZEM	286.750
44	KNR 2-02 1613-01 r.16 z.sz. 5.4. 9920	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m	m ²		
		poz.43	m ²	286.750	
				RAZEM	286.750
45	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1			
46	KNR AT-05 1663-01	Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m		
		4.0	m	4.000	
				RAZEM	4.000
47	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.2*0.025+poz.3*0.25*0.025	m ³	4.957	
				RAZEM	4.957
48	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 8	m ³	4.957	
		poz.47			
				RAZEM	4.957
49	kalk. włas- na	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.48*1.5	t	7.436	
				RAZEM	7.436