

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA W LOKALACH MIESZKALNYCH NR 2,5,7A,11,12 W BUDYNKU PRZY UL. PUSZKINA 14 W WAŁBRZYCHU					
1		Lokal mieszkalny nr 2			
1	KNR 217-01-56-02-00	Nawietrzak ścienny prostokątny 200x100 ze stali nierdzewnej	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	WKNR d.1 W401-03-35-11-00	Przebiecie otworów w ścianach grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
3	WKNR d.1 W401-03-35-09-00	Przebiecie otworów w ścianach grub 1 c. na zapr cem-wap	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 401-04-24-05-00	Wycięcie otworu dla komina w stropie i dachu drewnianym	szt		
d.1		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR 401-03-23-04-00	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości ponad 1 cegła	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 401-07-06-05-00	Uzupełnienie na ścianach tynkiem cementowo-wapiennym przebiecia o pow do 0,25 m2	szt		
d.1		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt		
d.1		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 217-01-38-02-01	Kratka wentylacyjna typ A1 600x200 montowana w drzwiach	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9	CEN 000-00-00-00-00	Przewód kominowy wentylacyjny systemowy jedno ścienny z blachy nierdzewnej fi 150 wraz z montażem 1mb (Pion W1)	jednos		
d.1		9	jednos	9.000	
				RAZEM	9.000
10	CEN 000-00-00-00-00	Przewód kominowy wentylacyjny systemowy izolowany dwuścienny z blachy nierdzewnej 150/200, 1m przewodu + parasol + przejście dachowe + wyczystka (z montażem) (Pion W1) - kalkulacja własna	kmpl		
d.1		1	kmpl	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 401-01-08-17-00	Wywóz gruzu ceglanego samochodami wywrotkami na odległość do 5 km	m ³		
d.1		0.25	m ³	0.250	
				RAZEM	0.250
12	CEN 000-00-00-00-00	Pomiar sprawności wentylacji. Kalkulacja własna.	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	CEN 000-00-00-00-00	Odbiór przez służby kominiarskie. Kalkulacja własna.	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 202-20-04-02-00	Obudowa komina wentylacyjnego w pomieszczeniach WC z płyt wodoodpornych RE-GIPS na rusztach metalowych (Pion W1)	m ²		
d.1		5.4	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
15	KNR 401-07-35-02-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na obudowach kominów. Analogia	m ²		
d.1		5.4	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
2		Lokal mieszkalny nr 5			
16	KNR 217-01-56-02-00	Nawietrzak ścienny prostokątny 200x100 ze stali nierdzewnej	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	WKNR	Przebicie otworów w ścianach grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	szt		
d.2	W401-03-35-11-00	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18	WKNR	Przebicie otworów w ścianach grub 1 c. na zapr cem-wap	szt		
d.2	W401-03-35-09-00	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 401-	Uzupełnienie na ścianach tynkiem cementowo-wapiennym przebicia o pow	szt		
d.2	07-06-05-00	do 0,25 m2	szt	5.000	
		5		RAZEM	5.000
20	KNR 401-	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt		
d.2	03-22-02-00	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 217-	Kratka wentylacyjna typ A1 600x200 montowana w drzwiach	szt		
d.2	01-38-02-01	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	CEN 000-	Przewód kominowy wentylacyjny systemowy jedno ścienny z blachy nie- rdzewnej fi 150 wraz z montażem 1mb (leżak do pionu nr 11)	jednos		
d.2	00-00-00-00	1.8	jednos	1.800	
				RAZEM	1.800
23	KNR 401-	Wywóz gruzu ceglanego samochodami wywrotkami na odległość do 5 km	m³		
d.2	01-08-17-00	0.1	m³	0.100	
				RAZEM	0.100
24	CEN 000-	Pomiar sprawności wentylacji. Kalkulacja własna.	szt		
d.2	00-00-00-00	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
25	CEN 000-	Odbiór przez służby kominiarskie. Kalkulacja własna.	szt		
d.2	00-00-00-00	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 202-	Obudowa leżaka komina wentylacyjnego w części przedpokoju z płyt wo- doodpornych RE-GIPS na rusztach metalowych (leżak do pionu 11)	m²		
d.2	20-04-02-00	1.2	m²	1.200	
				RAZEM	1.200
27	KNR 401-	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na obudowach kominów.	m²		
d.2	07-35-02-00	Analogia	m²	1.200	
		1.2		RAZEM	1.200
3		Lokal mieszkalny nr 7A			
28	KNR 217-	Nawietrzak ścienny prostokątny 200x100 ze stali nierdzewnej	szt		
d.3	01-56-02-00	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
29	WKNR	Przebicie otworów w ścianach grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	szt		
d.3	W401-03-35-11-00	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
30	WKNR	Przebicie otworów w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt		
d.3	W401-03-35-09-00	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 401-	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości ponad 1 cegła (pion 27)	szt		
d.3	03-23-04-00	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 401-	Wycięcie otworu dla komina w stropie i dachu drewnianym	szt		
d.3	04-24-05-00	3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
33	KNR 401-	Uzupełnienie na ścianach tynkiem cementowo-wapiennym przebicia o pow	szt		
d.3	07-06-05-00	do 0,25 m2			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
34	WKNR	Uzupełnienie obróbek z blachy ocynkowanej pokrycie z papy, dachówki	m ²		
d.3	W401-05-38-02-00	plaskiej			
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR 401-	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt		
d.3	03-22-02-00				
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNR 217-	Kratka wentylacyjna typ A1 600x200 montowana w drzwiach	szt		
d.3	01-38-02-01				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
37	CEN 000-	Przewód kominowy wentylacyjny systemowy jedno ścienny z blachy nierdzewnej fi 150 wraz z montażem 1mb (Pion W2)	jednos		
d.3	00-00-00-00				
		6	jednos	6.000	
				RAZEM	6.000
38	CEN 000-	Przewód kominowy wentylacyjny systemowy izolowany dwuścienny z blachy nierdzewnej 150/200, 1m przewodu + parasol + przejście dachowe + trójnik z wyczyszką (z montażem) (Pion W2) - kalkulacja własna	kmpl		
d.3	00-00-00-00				
		1	kmpl	1.000	
				RAZEM	1.000
39	CEN 000-	Przewód kominowy wentylacyjny systemowy jedno ścienny z blachy nierdzewnej fi 150 wraz z montażem 1mb (Pion W3)	jednos		
d.3	00-00-00-00				
		3	jednos	3.000	
				RAZEM	3.000
40	CEN 000-	Przewód kominowy wentylacyjny systemowy izolowany dwuścienny z blachy nierdzewnej 150/200, 3m przewodu + parasol + przejście dachowe + trójnik z wyczyszką (z montażem) (Pion W3) - kalkulacja własna	kmpl		
d.3	00-00-00-00				
		1	kmpl	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 401-	Wywóz gruzu ceglanego samochodami wywrotkami na odległość do 5 km	m ³		
d.3	01-08-17-00				
		0.25	m ³	0.250	
				RAZEM	0.250
42	CEN 000-	Pomiar sprawności wentylacji. Kalkulacja własna.	szt		
d.3	00-00-00-00				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
43	CEN 000-	Odbiór przez służby kominiarskie. Kalkulacja własna.	szt		
d.3	00-00-00-00				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR 202-	Obudowa komina wentylacyjnego w części lokalu nr 11 z płyt wodoodpornych RE-GIPS na rusztach metalowych (pion W3)	m ²		
d.3	20-04-02-00				
		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
45	KNR 202-	Obudowa komina wentylacyjnego w części korytarza z płyt wodoodpornych RE-GIPS na rusztach metalowych (pion W2)	m ²		
d.3	20-04-02-00				
		3.6	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
46	KNR 401-	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na obudowach kominów. Analogia	m ²		
d.3	07-35-02-00				
		5.4	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
4		Lokal mieszkalny nr 11			
47	KNR 217-	Nawietrzak ścienny prostokątny 200x100 ze stali nierdzewnej	szt		
d.4	01-56-02-00				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
48	WKNR	Przebiecie otworów w ścianach grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	szt		
d.4	W401-03-35-11-00				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR 401-	Wycięcie otworu dla komina w stropie i dachu drewnianym	szt		
d.4	04-24-05-00				
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
50	KNR 401- d.4 03-23-04-00	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości ponad 1 cegła (pion 27)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNR 401- d.4 07-06-05-00	Uzupełnienie na ścianach tynkiem cementowo-wapiennym przebicia o pow do 0,25 m2	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
52	KNR 404- d.4 08-02-01-00	Demontaż wentylatora w łazience. (Analogia)	m ²		
		0.2	m ²	0.200	
				RAZEM	0.200
53	KNR 401- d.4 03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
54	CEN 000- d.4 00-00-00-00	Przewód kominowy wentylacyjny systemowy jedno ścienny z blachy nierdzewnej fi 150 wraz z montażem 1mb (Pion W4)	jednos		
		0.5	jednos	0.500	
				RAZEM	0.500
55	CEN 000- d.4 00-00-00-00	Przewód kominowy wentylacyjny systemowy izolowany dwuścienny z blachy nierdzewnej 150/200, 3m przewodu + parasol + przejście dachowe + trójnik z wyczyszką (z montażem) (Pion W4) - kalkulacja własna	kmpl		
		1	kmpl	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNR 401- d.4 01-08-17-00	Wywóz gruzu ceglanego samochodami wywrotkami na odległość do 5 km	m ³		
		0.2	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
57	CEN 000- d.4 00-00-00-00	Pomiar sprawności wentylacji. Kalkulacja własna.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
58	CEN 000- d.4 00-00-00-00	Odbiór przez służby kominarskie. Kalkulacja własna.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
59	KNR 202- d.4 20-04-02-00	Obudowa komina wentylacyjnego w części korytarza z płyt wodoodpornych RE-GIPS na rusztach metalowych (pion W2)	m ²		
		0.6	m ²	0.600	
				RAZEM	0.600
60	KNR 401- d.4 07-35-02-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na obudowach kominów. Analogia	m ²		
		0.6	m ²	0.600	
				RAZEM	0.600
5		Lokal mieszkalny nr 12			
61	KNR 217- d.5 01-56-02-00	Nawietrzak ścienny prostokątny 200x100 ze stali nierdzewnej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
62	KNR 217- d.5 01-56-02-00	Nawietrzak okienny montowany w ramie okna Q=35m ³ /h (ANALOGIA)	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
63	WKNR d.5 W401-03- 35-11-00	Przebicie otworów w ścianach grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
64	WKNR d.5 W401-03- 35-09-00	Przebicie otworów w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (pion 8)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
65	KNR 401- d.5 03-23-04-00	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości ponad 1 cegła (pion 11)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
66	KNR 401- d.5 07-06-05-00	Uzupełnienie na ścianach tynkiem cementowo-wapiennym przebicia o pow do 0,25 m2	szt		
		4	szt	4.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.000
67	KNR 401- d.5 03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
68	KNR 217- d.5 01-38-02-01	Kratka wentylacyjna typ A1 600x200 montowana w drzwiach	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
69	KNR 401- d.5 01-08-17-00	Wywóz gruzu ceglanego samochodami wywrotkami na odległość do 5 km	m ³		
		0.1	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
70	CEN 000- d.5 00-00-00-00	Pomiar sprawności wentylacji. Kalkulacja własna.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
71	CEN 000- d.5 00-00-00-00	Odbiór przez służby kominiarskie. Kalkulacja własna.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000