

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ			
1 d.1	KNR 401-01-02-06-00	Wykopy wąskoprzestrzenne o szerokości dna do 1,5 m głębokości do 3 m kategoria gruntu 4 (8,5x1,6x1=13,6m ³) 13.6	m ³ m ³	 13.600	
				RAZEM	13.600
2 d.1	KNR 218-05-01-02-00	Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm 61,8m x 1m = 61,8m ² 61.8	m ² m ²	 61.800	
				RAZEM	61.800
3 d.1	KNR N004-17-09-02-00	Przyłącze kanalizacyjne z rur kamionkowych L=1,0 m fi 200 do 15 m w wykopie umocnionym 8.1	metr metr	 8.100	
				RAZEM	8.100
4 d.1	KNR 201-03-20-05-00	Zasyp wykopu linowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m w gruncie kat 3-4 korekta ob- miaru 13.6	m ³ m ³	 13.600	
				RAZEM	13.600
2		KANALIZACJA SANITARNA WEWNĘTRZNA - PODŁĄCZENIE PIONÓW DO NOWEGO PRZYŁĄCZA			
5 d.2	KNR 401-02-11-06-00	Wykucie wnęk w podłodze z betonu żwirowego głębokości do 15 cm (ANA-LOGIA) ((2,5+2,6+1,4+2+5=13,5m) x 0,6m = 8,1m ² - krotność=2) 16.2	m ² m ²	 16.200	
				RAZEM	16.200
6 d.2	KNR 401-01-06-01-00	Wykop niemocnine o ścianach pionowych wykonywane wew. budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m (13x0,8x0,6 = 6,24m ³) 6.24	m ³ m ³	 6.240	
				RAZEM	6.240
7 d.2	CEN 218-05-01-01-00	Podłoże z materiałów sypkich grub 10 cm - krotność=2 (13x0,6 = 7,8m ²) 15.6	m ² m ²	 15.600	
				RAZEM	15.600
8 d.2	KNR 215-02-28-01-00	Rurociąg PVC kanalizacyjny w wykopie w budynku fi 50 o połączeniach wciskowych (2,5+2,6 = 5,1m) 5.1	metr metr	 5.100	
				RAZEM	5.100
9 d.2	KNR 215-02-28-04-00	Rurociąg PVC kanalizacyjny w wykopie w budynku fi 160 o połączeniach wciskanych (1,4+2+5 = 8,4m) 8.4	metr metr	 8.400	
				RAZEM	8.400
10 d.2	KNR 401-01-06-03-00	Zасыpywanie wykopów ziemią z ukopów 6.24	m ³ m ³	 6.240	
				RAZEM	6.240
11 d.2	KNR 401-02-07-03-00	Wypełnienie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0,045 m ² bez deskowania 13.5	metr metr	 13.500	
				RAZEM	13.500
12 d.2	KNR 401-01-06-05-00	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi (25,8-18) 3.2	m ³ m ³	 3.200	
				RAZEM	3.200
13 d.2	KNR 401-01-08-06-00	Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kategorii 3 (25,8-18) 3.2	m ³ m ³	 3.200	
				RAZEM	3.200
14 d.2	CEN 401-01-08-08-00	Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km krotność=9 28.8	m ³ m ³	 28.800	
				RAZEM	28.800
15 d.2	KNR 215-02-05-05-00	Rurociąg PCW na ścianach na wcisk fi 160 (4,5+2,5 = 7m) 7	metr metr	 7.000	
				RAZEM	7.000
16 d.2	KNR 215-02-17-03-00	Czyszczak kanalizacyjny PCW na wcisk fi 160 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.2	WKNR W219-01- 19-03-00	Montaż rury ochronnej fi 250	metr		
		1	metr	1.000	
				RAZEM	1.000
3		LIKWIDACJA SZAMB KLATKOWYCH			
18 d.3	KNR 202- 19-14-05-01	Mechaniczne skucie powierzchni betonu zbrojonego dołu gnilnego	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
19 d.3	KNR 231- 08-02-05-00	Ręczne rozebranie elementów (ANALOGIA)	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
20 d.3	KNR 401- 01-08-09-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (20x0,3)	m ³		
		6	m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
21 d.3	CEN 401- 01-08-10-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km krot- ność=9	m ³		
		6	m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
22 d.3	KNKB 001- 02-01-08-10	Rob ziemne kop gąsiennic 0,60 m3 kat 3/4 transp wywr 10 MG	m ³		
		24	m ³	24.000	
				RAZEM	24.000
23 d.3	MAT 1600601	Kliniec kamienny sortowany 5/16	Mg		
		40	Mg	40.000	
				RAZEM	40.000
24 d.3	KNR 201- 02-36-01-00	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3	m ³		
		20	m ³	20.000	
				RAZEM	20.000