

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont czap kominowych- Wieniawskiego 33			
1	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	0.4*(2*0.45+2*1.25+2*0.45+2*1.3+2*0.45+2*0.75+2*0.45+2*0.75+2*0.45+2*0.75+4*0.45)	m ²	6.360	
				RAZEM	6.360
2	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ - cegła budowlana pełna - zwieńczenie spekanego komina (cztery warstwy cegieł)	m ³		
d.1	0310-02	0.45*1.3*0.3	m ³	0.176	
				RAZEM	0.176
3	KNR-W 4-	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych	m		
d.1	01 0201-10	(2*0.45+2*1.25+2*0.45+2*1.3+2*0.45+2*0.75+2*0.45+2*0.75+2*0.45+2*0.75+4*0.45)	m	15.900	
				RAZEM	15.900
4	KNR 2-02	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - czapki kominowe żelbetowe	m ²		
d.1	0219-05	0.55*1.35+0.55*1.4+0.55*0.85+0.55*0.85+0.55*0.85+0.55*0.55	m ²	3.218	
				RAZEM	3.218
5	KNR 4-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zbrojonych o śr. do 6 mm	kg		
d.1	0202-01	8.5	kg	8.500	
				RAZEM	8.500
6	KNR 2-02	Zabezpieczenie środkami impregnacijnymi czapek kominowych	m ²		
d.1	0602-01				
	analogia	3.7	m ²	3.700	
				RAZEM	3.700
7	KNR-W 2-	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki kominów z papy nawierzchniowej	m ²		
d.1	02 0504-03	0.6*(2*0.45+2*1.25+2*0.45+2*1.3+2*0.45+2*0.75+2*0.45+2*0.75+2*0.45+2*0.75+4*0.45)	m ²	9.540	
				RAZEM	9.540
8	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej - listwy dociskowe	m ²		
d.1	0506-01	0.1*(2*0.45+2*1.25+2*0.45+2*1.3+2*0.45+2*0.75+2*0.45+2*0.75+2*0.45+2*0.75+4*0.45)	m ²	1.590	
				RAZEM	1.590
9	kalk. własna	Koszt opinii kominiarskiej przed i po remoncie kominów	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000