

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0518-06 z.sz.2.3. 9909-03/3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 50 m2 40.00	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
2	KNR-W 4-01 0518-07 z.sz.2.3. 9909-03/3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 50 m2 Krotność = 3 98.6	m ² m ²	 98.600	
				RAZEM	98.600
3	KNR 4-01 0804-07 analogia	Skucie wylewki betonowej na stropie 40.00	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
4	KNR 2-02 1101-02	Wykonanie nowej betonowej wylewki na stropie poz.3*0.05	m ³ m ³	 2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 0-15II 0527-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem na sucho papy perforowanej - jedna warstwa 40.00	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
6	KNR 0-15II 0527-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym - każda następna warstwa 40.00	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
7	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 7.0	m m	 7.000	
				RAZEM	7.000
8	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej poz.7	m m	 7.000	
				RAZEM	7.000
9	KNR 4-01 0535-06 rozd.05 z.sz. 2.7.	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 3.80	m m	 3.800	
				RAZEM	3.800
10	KNR-W 2-02 0529-02 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej poz.9	m m	 3.800	
				RAZEM	3.800
11	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 6.86	m ² m ²	 6.860	
				RAZEM	6.860
12	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej poz.11	m ² m ²	 6.860	
				RAZEM	6.860
13	KNR-W 4-02 0233-10	Demontaż rury wywiewnej blaszanej z blachy ocynk. o średn. 100 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 2-15 0209-06	Montaż rur wywiewnych z blachy stalowej ocynkowanej o śr. 100 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR-W 4-01 1212-03	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - stalowe belki stropowe 15.00	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
16	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie papy samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km poz.1*0.004+poz.2*0.004*3	m ³ m ³	 1.343	
				RAZEM	1.343
17	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie papy samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.16	m ³	1.343	
				RAZEM	1.343
18		Składowanie papy	t		
		poz.17*1.1	t	1.477	
				RAZEM	1.477
19	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- łość do 1 km	m ³		
		poz.3*0.05	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 9			
		poz.19	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
21		Składowanie gruzu	t		
		poz.20*1.5	t	3.000	
				RAZEM	3.000