

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0335-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej < M 2, 5 . 6 , 11> 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
2	KNR-W 4-01 0335-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-17 0156-02	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 2 < M 2, 5 . 6> 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 4-01 0706-05	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebicjach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach 16	szt. szt.	 16.000	
				RAZEM	16.000
5	KNR 4-01 0424-05	Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym 1	miejsc. miejsc.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0709-02	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy wapien. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach otrzcinow.lub z darnicami na stropach 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 0535-06 analogia	Rozebranie istniejącego wywiewu z blachy nie nadającej się do użytku 1.60	m m	 1.600	
				RAZEM	1.600
8	KNR 5-08 0402-02 analogia	Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4) WENTYLATOR o wydajności minimum 50 m3/h < M - 2 i 11> 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-01 0339-07	Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 8.70	m m	 8.700	
				RAZEM	8.700
10	KNR-W 2-02 2601-01	Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - pow.betonowa, tynki, mozaika szklana 0.40*8.70	m2 m2	 3.480	
				RAZEM	3.480
11	kalk. własna	Rura wentylacyjna z blachy kwasoodpornej w otulinie termicznej o średn. 150/225 l=1 mb wraz z montażem <M - 2> 9.20+3.00 < M - 5> 5.80 < M - 6> 5.80 < M - 11> 1.60	mb mb mb mb	 12.200 5.800 5.800 1.600	
				RAZEM	25.400
12	kalk. własna	Pozostałe elementy wentylacji wywiewnej: - trójnik 150/225 - skraplacz 150/225 - wyrzutnik + parasol 150/225 - podstawa 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
13	wycena indywidualna	Wykonanie i montaż uchwytów i obejm rur wentylacyjnych z płaskownika <do montażu rury wentylacyjnej> 3+2+2	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
14	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR-W 4-01 0519-01 z.sz.2.3. 9909-01/3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		1.00*1.00 *4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m ²		
		[(0.75+0.75)*2*0.30]*4	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
17	KNR-W 4-01 0538-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi	m ²		
		[(0.30+0.30)*2*0.35]*4	m ²	1.680	
				RAZEM	1.680
18		Odiór przez służby kominiarskie	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
		0.15	m ³	0.150	
				RAZEM	0.150
20	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 5			
		poz.19	m ³	0.150	
				RAZEM	0.150
21	kalk. własna	Składowanie gruzu na wysypisku	t		
		poz.20*1.50	t	0.225	
				RAZEM	0.225