

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 3 0403-01	Rozbiórka elementów betonowych - schody 2,05*0,30*0,18*8	m ³ bet. m ³ bet.	 0,886	
				RAZEM	0,886
2	NNRNKB 202 0230c- 01	(z.II) Schody betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu wraz z deskowaniem poz.1	m ³ m ³	 0,886	
				RAZEM	0,886
3	NNRNKB 202 0291-01	(z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetonowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi 0.1	t t	 0,100	
				RAZEM	0,100
4	KNNR 3 0403-01	Rozbiórka elementów betonowych - rozebranie betonowej posadzki na gruncie (2,05*2,00+2,05*2,15)*0,15	m ³ bet. m ³ bet.	 1,276	
				RAZEM	1,276
5	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - posadzka betonowa na gruncie poz.4	m ³ m ³	 1,276	
				RAZEM	1,276
6	KNR-W 2-02 1217-01	Narożniki z kątownika 40x40x5 mm - montaż kątowników ochronnych na stopnie betonowe 8*2,05	m m	 16,400	
				RAZEM	16,400
7	TZKBNB XVIII II B-41	Wymiana kratki metalowej 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe - przy wejściu 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły 5,70*1,50*0,5	m ² m ²	 4,275	
				RAZEM	4,275
10	KNNR 3 0703-05	Demontaż i ponowny montaż balustrady 4,50*1,00	m ² m ²	 4,500	
				RAZEM	4,500
11	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km poz.1+poz.4	m ³ m ³	 2,162	
				RAZEM	2,162
12	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 poz. 11	m ³ m ³	 2,162	
				RAZEM	2,162
13		Składowanie gruzu poz.12*1,5	t t	 3,243	
				RAZEM	3,243