

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Elewacja budynku z ociepleniem					
1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową 4*1.20*1.30	m ² m ²	 6.240	
				RAZEM	6.240
2	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 9.60*6.00+9.60*5.90*0.5	m ² m ²	 85.920	
				RAZEM	85.920
3	KNNR 3 0601-03	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej pasami o szer.do 30 cm - ościeża okienne i drzwiowe 4*(1.20+2*1.30)	m m	 15.200	
				RAZEM	15.200
4	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników z blachy ocynkowanej 4*1.20	m m	 4.800	
				RAZEM	4.800
5	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników zewnętrznych z tworzyw do 1,5 m w ścianach z cegieł 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 0-23 2612-09	Zamocowanie listwy cokołowej 9.6	m m	 9.600	
				RAZEM	9.600
7	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ŚCIAN z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - styropian grub. 14 cm, tynk mineralny 9.60*6.00+9.60*5.90*0.5-4*1.20*1.30	m ² m ²	 79.680	
				RAZEM	79.680
8	KNR 0-23 2614-08 analogia	Docieplenie OŚCIEŻY z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk mineralny, styropian gr. 3 cm 4*(1.20+2*1.30)*0.25	m ² m ²	 3.800	
				RAZEM	3.800
9	KNNR 2 1405-02 analogia	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikatowymi poz.7+poz.8	m ² m ²	 83.480	
				RAZEM	83.480
10	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2*6.6+4*(1.2+2*1.3)	m m	 28.400	
				RAZEM	28.400
11	KNR 4-01 0304-01	Zamurowanie otworu okiennego o śred. 50 cm w ścianie na strychu na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 3.14*0.25*0.25*0.25	m ³ m ³	 0.049	
				RAZEM	0.049
12	KNR-W 4- 01 0633-01	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości na zaprawie wapiennej skrzystalizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotności do 15 % i grubości 41 cm 64	otw. otw.	 64.000	
				RAZEM	64.000
13	KNR 0-39 0111-03	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie dwuwarstwowe gr. 2 cm, pierwsza warstwa z Cerinolu PG (Deitermann) - cokół 9.60*0.60	m ² m ²	 5.760	
				RAZEM	5.760
14	KNR 0-39 0113-02	Warstwy nawierzchniowe nakładane ręcznie na tynk renowacyjny - paro-przepuszczalna powłoka malarska poz.13	m ² m ²	 5.760	
				RAZEM	5.760
15	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III 1.00*1.70*9.60	m ³ m ³	 16.320	
				RAZEM	16.320
16	KNR 4-01 0619-06	Oczyszczenie powierzchni ścian trudno dostępnych o pow. ponad 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych ściana szczytowa	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		9.60*1.70	m ²	16.320	
				RAZEM	16.320
17	KNR 0-29 0636-01	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienie w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie poz.16	m ²		
			m ²	16.320	
				RAZEM	16.320
18	KNR 0-29 0641-02	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 poz.17	m ²		
			m ²	16.320	
				RAZEM	16.320
19	KNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni poz.18	m ²		
			m ²	16.320	
				RAZEM	16.320
20	KNR 0-18 2614-02 analogia	Listwy wykończeniowe do folii kubełkowej	m		
		9.6	m	9.600	
				RAZEM	9.600
21	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową poz.15-poz.22	m		
			m	9.600	
				RAZEM	9.600
22	KNR 2-02 1101-07	Wykonanie opaski grub. 8 cm z kamienia rzeczno-plukanego przy ściąganiu szczytowej 9.60*0.50*0.08	m ³		
			m ³	0.384	
				RAZEM	0.384
23	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III poz.15-poz.22	m ³		
			m ³	15.936	
				RAZEM	15.936
24	KNR AT-05 1651-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m 9.60*6.60+9.60*5.90*0.5	m ²		
			m ²	91.680	
				RAZEM	91.680
25	KNR 2-02 1613-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 15 m poz.24	m ²		
			m ²	91.680	
				RAZEM	91.680
26	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1			
27	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km poz.2*0.025+poz.3*0.25*0.025	m ³		
			m ³	2.243	
				RAZEM	2.243
28	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km poz.27	m ³		
			m ³	2.243	
				RAZEM	2.243
29	kalk. własna	Koszt składowania gruzu poz.28*1.5	t		
			t	3.365	
				RAZEM	3.365