

KOŚCIUSZKI 1

SZCZĄTKO ZDRÓŻ

kościuszki 1 zadanie

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m 665.38	m ² m ²	665.360	665.360
				RAZEM	665.360
2	KNR AT-05 1663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m 665.38	m ² m ²	665.360	665.360
				RAZEM	665.360
3	KNR 4-01 0414-10	Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie lat ponad 16 cm 368.67	m ² m ²	368.670	368.670
				RAZEM	368.670
4	KNR 4-01 0414-11	Wymiana deski okapowej 56.3	m m	56.300	56.300
				RAZEM	56.300
5	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych impregnowanych kolor 5	m m	5.000	5.000
				RAZEM	5.000
6	KNR AT-09 0103-02	Folia wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrlat 0,80 m 368.67	m ² m ²	368.670	368.670
				RAZEM	368.670
7	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze dachówki 10.8	m ² m ²	10.800	10.800
				RAZEM	10.800
8	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej kolor dachówki 24.315	m ² m ²	24.315	24.315
				RAZEM	24.315
9	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 3.9	m m	3.900	3.900
				RAZEM	3.900
10	KNR-W 2- 02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej 3.9	m m	3.900	3.900
				RAZEM	3.900
11	KNR 4-01 0508-02	Rozbórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie 368.67	m ² m ²	368.670	368.670
				RAZEM	368.670
12	KNR 4-01 0502-02	Uzupełnienie pokrycia z układanej na suchu dachówki ceramicznej karpiówki podwójnie w koronkę wykroj segmentowy 368.67	m ² m ²	368.670	368.670
				RAZEM	368.670
13	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płatek przeciwśniegowy w kolorze dachówki 46	m m	46.000	46.000
				RAZEM	46.000
14	KNR K-05 0209-07	Montaż wylazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym 4	kpl. kpl.	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
15	KNR AT-09 0702-01	Uzupełnienie gasiorów ceramicznych na taśmie wentylacyjno-uszczelniającej i uchwytych uniwersalnych do łaty kalenicowej 55.6	m m	55.500	55.500
				RAZEM	55.500
16	KNR 4-01 0416-01	Uzupełnienie poziomych ław kominiarskich system koramic w kolorze dachówki 4	m m	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
17	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 4	szt. szt.	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
18	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ 0.684	m ³ m ³	0.684	0.684
				RAZEM	0.684

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegiel o objętości w jednym miejscu do 0,5 m3 klinkier 2,458	m ³ m ³	 2,458	 2,458
				RAZEM	2,458
20	KNR 2-02 0923-02	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, barwioną 15,8	m ² m ²	 15,600	 15,600
				RAZEM	15,600
21	KNR 4-01 0715-05	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów w płytach i na strychach (ściany i stropy) 2,476	m ² m ²	 2,476	 2,476
				RAZEM	2,476
22	KNR 2-02 1601-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków tapowanych, betonu, cegły i drewna 27,52	m ² m ²	 27,520	 27,520
				RAZEM	27,520
23	KNR 4-01 0528-09	Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakami z blachy ocynkowanej o śr. 18 cm 6	szt. szt.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
24	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 2	m m	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
25	KNR 4-01 0527-05	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0 m z blachy ocynkowanej o śr. 10 cm 4	m m	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
26	KNR 4-01 0526-06	Uzupełnienie kolanek lub załaman z blachy ocynkowanej 5	szt. szt.	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
27	KNR 4-01 0108-17	Wywlezenie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 20,138	m ³ m ³	 20,138	 20,138
				RAZEM	20,138
28	KNR 4-01 0108-20	Wywlezenie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km 20,138	m ³ m ³	 20,138	 20,138
				RAZEM	20,138
29	KNR 2-02 r.16 z.57.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,4,9,10)			