

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm 0.30+0.80+3.30+3.60+16.10+0.80+2.10+6.00	m m	 33.000	
				RAZEM	33.000
2	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm 1/2	kpl. kpl.	 0.500	
				RAZEM	0.500
3	KNR 4-02 0310-04	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm - przy urządzeniach 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01 0424-04 analogia	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym 2	miejsc. miejsc.	 2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR-W 2- 15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 33.00	m m	 33.000	
				RAZEM	33.000
6	KNR 2-15 0308-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylącza 25 mm na ścianach 1/2	kpl. kpl.	 0.500	
				RAZEM	0.500
7	KNR 2-15 0308-02 analogia	Montaż stelaża do gazomierza 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. -25 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 2- 15 0142-01 analogia	Szafki gazowe naścienne na kl. sch. 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-02 0307-02	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 25-32 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2- 15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm 33.00/100	100 m 100 m	 0.330	
				RAZEM	0.330
12	KNR 4-01 1212-29	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 33.00	m m	 33.000	
				RAZEM	33.000
13	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 33.00	m m	 33.000	
				RAZEM	33.000
14	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 4-01 0706-03	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebicjach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
16	kałk. włas- na	Niezbędna zmiana lokalizacji niektórych elementów instalacji elektrycznej (puszki , wyłączniki) 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0.10	m³ m³	 0.100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.100
18	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 poz.17	m ³ m ³	 0.100	
				RAZEM	0.100
19	Kalkulacja własna	Składowanie gruzu poz.17*1.50	ton ton	 0.150	
				RAZEM	0.150