

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wprowadzenie pieca kaflowego.					
Roboty przygotowawcze przy robotach budowlanych.					
1	KNR-W 4-01 d. 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 1.20*5.39	m ² m ²	 6.468	
				RAZEM	6.468
2	KNR-W 4-01 d. 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych poz. 1	m ² m ²	 6.468	
				RAZEM	6.468
3	KNR 4-01 d. 0330-07	Wykucie wnęk o głębok.do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.20*0.20+0.20*0.20	m ² m ²	 0.080	
				RAZEM	0.080
4	KNR-W 4-01 d. 0440-02 analogia	Rozebranie i uzupełnienie elementów stropów drewnianych - zasypki Krotność = 2 5.39*0.80	m ² m ²	 4.312	
				RAZEM	4.312
5	KNR-W 4-01 d. 0412-02	Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych 5.80*2	m m	 11.600	
				RAZEM	11.600
6	KNR 2-02 d. 0607-01	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe 1.5	m ² m ²	 1.500	
				RAZEM	1.500
7	KNR 2-02 d. 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko 1.0	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-02 d. 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 1.0	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-02 d. 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - cokół pieca kaflowego. poz.8	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 4-01 d. 0819-01 analogia	Uzupełnienie desek podłogowych. poz.2-poz.8	m ² m ²	 5.468	
				RAZEM	5.468
11	KNR 2-02 d. 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW poz.2-poz.8	m ² m ²	 5.468	
				RAZEM	5.468
12	KNR 4-01 d. 0716-02	Tynki wewn.zwykle kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² 2.47*3.10+4.22*3.10+3.06*3.10	m ² m ²	 30.225	
				RAZEM	30.225
13	KNR 4-01 d. 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewn.nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach poz.12	m ² m ²	 30.225	
				RAZEM	30.225
14	NNRNKB d. 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.13	m ² m ²	 30.225	
				RAZEM	30.225
15	KNR 2-02 d. 1501-05 analogia	Dwukrotne malowanie zwykle farbą emulsyjną tynków gładkich wewnętrznych. poz.14	m ² m ²	 30.225	
				RAZEM	30.225
Branża sanitarna					
1 Ogrzewanie					
16	KNR 2-02 d.1 1301-01	Piece stałopalne,ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m ³ typu A-1 z kafli kwadratowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2 Wentylacja					
17	kalk. własna d.2	Wynajem podnośnika do robót demontażowych i montażowych. 1	kpl kpl	 1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-01	Rozebranie istniejącej wentylacji PCV110	kpl		
d.2	0535-06				
	analogia				
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01	Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	szt.		
d.2	0323-04				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.		
d.2	0333-04				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR-W 2-17	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grub.muru w ceglach) do 2	szt.		
d.2	0156-02				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR-W 2-17	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 800 mm - do przewodów stalowych i alu-	szt.		
d.2	0138-01	miniowych			
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 2-02	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych taśmą dylatacyjną	m		
d.2	0616-09	PCW szer. 350 mm-izolacja przejścia przez dach			
		3*0.70	m	2.100	
				RAZEM	2.100
3 Prace porządkowe					
24	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
d.3	0108-09				
		poz. 1*0.005+poz.3*0.15+0.1	m ³	0.144	
				RAZEM	0.144
25	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast.	m ³		
d.3	0108-10	1 km			
		poz.24	m ³	0.144	
				RAZEM	0.144
26	kalk. własna	Koszt składowania złomu i gruzu	t		
d.3					
		poz.25*1.5	t	0.216	
				RAZEM	0.216