

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm (9.60+17.20)*1.00	m ² m ²	26.800	
				RAZEM	26.800
2	KNR 2-31 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości Krotność = 2 poz.1	m ² m ²	26.800	
				RAZEM	26.800
3	KNR 4-01 0102-05	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna 1,00 m i głębokości do 1,60 m w gruncie kat. III (16.10+17.20+9.60)*1.60*1.00	m ³ m ³	68.640	
				RAZEM	68.640
4	KNR 4-01 0619-06 analogia	Oczyszczenie powierzchni ścian trudno dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych (16.10+17.20+9.60)*1.60	m ² m ²	68.640	
				RAZEM	68.640
5	KNR-W 2-02 0603-05	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa poz.4	m ² m ²	68.640	
				RAZEM	68.640
6	KNR-W 2-02 0603-06	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - druga i następna warstwa poz.5	m ² m ²	68.640	
				RAZEM	68.640
7	KNR 2-02 0616-04 Analogia	Izolacja z folii kubełkowej ściana szczytowa poz.6	m ² m ²	68.640	
				RAZEM	68.640
8	KNR 0-18 2614-02 analogia	Listwy wykończeniowe do folii kubełkowej 16.10+17.20+9.60	m m	42.900	
				RAZEM	42.900
9	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III poz.3	m ³ m ³	68.640	
				RAZEM	68.640
10	KNR-W 4-01 0633-01	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości na zaprawie wapiennej skryształizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotności do 15 % i grubości 41 cm (16.10+17.20+9.60+2*3.15)/0.15	otw. otw.	328.000	
				RAZEM	328.000
11	KNR 3 0403-01	Rozbiórka elementów betonowych - schody 6*0.21*0.31*1.00	m ³ bet. m ³ bet.	0.391	
				RAZEM	0.391
12	NNRNB 202 0230c-01	(z.II) Schody betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu wraz z deskowaniem - podłoże gruntowe poz.11	m ³ m ³	0.391	
				RAZEM	0.391
13	NNRNB 202 0291-03	(z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi 0.05	t t	0.050	
				RAZEM	0.050
14	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 8 cm (9.60+17.20)*1.00	m ² m ²	26.800	
				RAZEM	26.800
15	KNR 2-31 0504-01	Chodniki z asfaltu łanego na mieszance grysowej - grubość warstwy 2 cm poz.14	m ² m ²	26.800	
				RAZEM	26.800
16	KNR 2-31 0504-02	Chodniki z asfaltu łanego na mieszance grysowej - każdy dalszy 1 cm grubość warstwy Krotność = 3 poz.15	m ² m ²	26.800	
				RAZEM	26.800
17	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km poz.1*0.03+poz.2*0.02+poz.11	m ³ m ³	1.731	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.731
18	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 poz.17	m ³ m ³	 1.731	
				RAZEM	1.731
19	kalk, włas- na	Koszt składowania gruzu poz.18*1.5	t t	 2.597	
				RAZEM	2.597