

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Elewacja budynku z ociepleniem					
1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową 18*1.20+1.30+2*1.10*1.20+6*0.60*0.98+1.00*2.00	m ² m ²	 36.248	
				RAZEM	36.248
2	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach <front> 17.20*6.05 <szczyt> 9.60*6.18+9.60*5.75*0.5 <tył> 17.20*6.05	m ² m ² m ²	 104.060 86.928 104.060	
				RAZEM	295.048
3	KNNR 3 0601-03	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej pasami o szer.do 30 cm - ościeża okienne i drzwiowe 18*(1.20+2*1.30)+(1.00+2*2.00)+2*(1.10+2*1.20)+(1.00+2*2.00)+(1.00+2*0.20)	m m	 86.800	
				RAZEM	86.800
4	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników z blachy ocynkowanej 18*1.20+2*1.20+1.00+6*0.60	m m	 28.600	
				RAZEM	28.600
5	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej do 1,5 m w ścianach z cegieł 27	szt. szt.	 27.000	
				RAZEM	27.000
6	KNR 0-23 2612-09	Zamocowanie listwy cokołowej 2*17.35+9.60	m m	 44.300	
				RAZEM	44.300
7	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ŚCIAN z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - styropian grub. 14 cm, tynk mineralny <front> 17.35*6.05-8*1.20*1.30-1.00*2.00 <szczyt> (9.60*6.63+9.60*5.75*0.5)-2*1.20*1.30-2*1.10*1.20 <tył> 17.35*6.05-8*1.20*1.30	m ² m ² m ² m ²	 90.488 85.488 92.488	
				RAZEM	268.464
8	KNR 0-23 2614-08 analogia	Docieplenie OŚCIEŻY o szer. do 30 cm z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk mineralny, styropian gr. 3 cm 18*(1.20+2*1.30)*0.25+(1.00+2*2.00)*0.25+2*(1.10+2*1.20)*0.15+(1.00+2*0.12)*0.40	m ² m ²	 19.896	
				RAZEM	19.896
9	KNR 2-02 0902-04 ościeża	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie - drzwi wejściowe (1.00+2*2.00)*0.60	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.9	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR 0-23 0933-01	Nalożenie podkładowej masy tynkarskiej poz.10	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - tynk mineralny cienkowarstwowy ATLAS CERMIT SN MAL 15 tynk mineralny do malowania poz.11	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNNR 2 1405-02 analogia	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikatowymi poz.7+poz.8+poz.12	m ² m ²	 291.360	
				RAZEM	291.360
14	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2*6.70+2*6.75+18*(1.20+2*1.30)+ 2*(1.10+2*1.20)+(1.0+2*2.0)+2*(1.0+2*0.12)+6*(0.60+2*0.98)	m m	 125.140	
				RAZEM	125.140
15	KNR-W 4- 01 0737-01	Oczyszczenie ściernie murów gładkich z cegły - cokół 17.20*0.65+9.60*0.45+17.20*0.70	m ² m ²	 27.540	
				RAZEM	27.540

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian cokołu zaprawą cementową niebarwioną	m ²		
		poz.15	m ²	27.540	
				RAZEM	27.540
17	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych - rury spustowe do ponownego wbudowania	m		
		2*7.0+2*6.90	m	27.800	
				RAZEM	27.800
18	KNR-W 2- 02 0529-02 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - ponowny montaż	m		
		poz.17	m	27.800	
				RAZEM	27.800
19	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - wykop pod opaskę z kruszywa 0.50*0.08*(17.20-3.50)	m ³		
			m ³	0.548	
				RAZEM	0.548
20	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 17.20-3.50	m		
			m	13.700	
				RAZEM	13.700
21	KNR 2-02 1101-07	Wykonanie opaski grub. 8 cm z kamienia rzeczno płuکانego	m ³		
		poz.19	m ³	0.548	
				RAZEM	0.548
22	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - wykop pod ściankę oporową (3.50+1.00)*1.43*0.80	m ³		
			m ³	5.148	
				RAZEM	5.148
23	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścianki oporowej (przy schodach wejściowych) grub. 1 cegły (cegła klinkierowa) (3.50+1.00)*1.43*0.25	m ³		
			m ³	1.609	
				RAZEM	1.609
24	KNR 4-01 0304-01	Wykonanie nowego muru z cegły klinkierowej przy schodach	m ³		
		poz.23	m ³	1.609	
				RAZEM	1.609
25	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³		
		poz.22	m ³	5.148	
				RAZEM	5.148
26	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowej czapy na murze oporowym gr. 7 cm (3.50+1.00)*0.35	m ²		
			m ²	1.575	
				RAZEM	1.575
27	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - czapki kominowe żelbetowe	m ²		
		poz.26	m ²	1.575	
				RAZEM	1.575
28	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm	kg		
		poz.27<m2>*3<kg/m2>	kg	4.725	
				RAZEM	4.725
29	KNR 2-02 0602-01 analogia	Zabezpieczenie środkami impregnacyjnymi czapek kominowych	m ²		
		poz.27	m ²	1.575	
				RAZEM	1.575
30	KNR 2-02 1209-01	Montaż balustrady	m		
		3.20+1.00	m	4.200	
				RAZEM	4.200
31	KNR 4-01 0333-10 nawlew	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
32	KNR 4-01 0322-02 nawlew	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2*7	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
33	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka posadzki betonowej - spocznika z tyłu budynku grub. 10 cm	m ³		
		1.35*0.95*0.10	m ³	0.128	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.128
34	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - wykonanie spocznika z tyłu budynku	m ³		
		poz.33	m ³	0.128	
				RAZEM	0.128
35	KNR 4-02 0234-02 analogia	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podlogowy śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR 2-15 0212-01	Montaż wpustów żeliwnych podlogowych o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 2-02 1121-01	Okładziny schodów betonowych zewnętrznych z płytek antypoślizgowych układanych na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		0.96*(0.31+0.21)*6	m ²	2.995	
				RAZEM	2.995
38	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów betonowych zewnętrznych z płytek antypoślizgowych mrozo- odpornych układanych na klej	m ²		
		poz.37	m ²	2.995	
				RAZEM	2.995
39	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie ścian wyspów piwnicznych	m ³		
		(1.10+2*0.60)*0.80*0.25	m ³	0.460	
				RAZEM	0.460
40	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układa- nie betonu - pod ścianki wyspów piwnicznych	m ³		
		1.20*0.60*0.10	m ³	0.072	
				RAZEM	0.072
41	KNR 4-01 0304-01	Murowanie ścian wyspów piwnicznych z cegły klinkierowej pełnej	m ³		
		poz.39	m ³	0.460	
				RAZEM	0.460
42	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- wapiennej	m		
		0.8	m	0.800	
				RAZEM	0.800
43	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		2*17.35	m	34.700	
				RAZEM	34.700
44	KNR-W 2- 02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		poz.43	m	34.700	
				RAZEM	34.700
45	KNR 4-01 0504-04 analogia	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ce- ramicznej karpiówki 38,0x18,0 - przełożenie pasa nadrynnowego (nowa dachów- ka)	m ² przel.pok r. m ² przel.pok r.	20.820	
		2*17.35*0.60			
				RAZEM	20.820
46	KNR 4-01 0508-04 analogia	Zminusowanie nieczyszczenia dachówek	szt.		
		-771	szt.	-771.000	
				RAZEM	-771.000
47	KNR 13-25 1101-01 analogia	Demontaż tabliczki z numerem administracyjnym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR 13-25 1101-04	Ponowny montaż tabliczki z numerem administracyjnym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi wejś- ciowe ods strony podwórza	m ²		
		1.05*1.96	m ²	2.058	
				RAZEM	2.058
50	KNR-W 2- 02 1027-02	Drzwi zewnętrzne pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m2 - z ościeżnicą	m ²		
		1.05*1.96	m ²	2.058	
				RAZEM	2.058

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
51	KNR 4-01 0920-26	Założenie zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR 4-01 0920-20	Założenie klamek z szyldami	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNR 0-19 0930-02	Wymiana okienek piwnicznych na PVC o powierzchni do 0,6 m ² - z nawiewnika- mi 0.80*0.55*6+0.85*0.65	m ²		
			m ²	3.193	
				RAZEM	3.193
54	KNR 0-19 0930-03	Wymiana okna piwnicznego o pow. do 1,00 m ² z nawiewnikiem 1.10*0.90	m ²		
			m ²	0.990	
				RAZEM	0.990
55	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m - z osłonami 17.35*6.70+17.35*6.75+(9.60*6.63+9.60*5.75*0.5)	m ²		
			m ²	324.606	
				RAZEM	324.606
56	KNR 2-02 1613-01 r.16 z.sz. 5.4. 9920	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m poz.55	m ²		
			m ²	324.606	
				RAZEM	324.606
57	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1			
58	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- łość do 1 km poz.2*0.025+poz.3*0.30*0.025+poz.23+poz.26*0.07+poz.33+poz.39+poz.45* 0.04	m ³		
			m ³	11.167	
				RAZEM	11.167
59	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 poz.58	m ³		
			m ³	11.167	
				RAZEM	11.167
60	kalk. włas- na	Koszt składowania gruzu poz.59*1.5	t		
			t	16.751	
				RAZEM	16.751