

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 2 1501-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe $(2 \cdot 0.95 + 3.06) \cdot 4.80$	m ² m ²	23.808	
				RAZEM	23.808
2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1			
3	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² - tynk zewnętrzny balkonów $2 \cdot 0.95 \cdot 3.06 + 2 \cdot (2 \cdot 0.95 + 3.06) \cdot 0.75$	m ² m ²	13.254	
				RAZEM	13.254
4	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie poz.3	m ² m ²	13.254	
				RAZEM	13.254
5	KNR 0-23 2612-08 analogia	Montaż listew narożnych $2 \cdot (2 \cdot 0.95 + 3.06) + 4 \cdot 0.75$	m m	12.920	
				RAZEM	12.920
6	KNR-W 2-02 1519-01	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną poz.4	m ² m ²	13.254	
				RAZEM	13.254
7	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - murki balkonów $(3.06 + 2 \cdot 0.95) \cdot 0.50$	m ² m ²	2.480	
				RAZEM	2.480
8	KNR 4-01 1212-31 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną poręczy metalowej $(2 \cdot 0.70 + 2.55) \cdot 0.50$	m m	1.975	
				RAZEM	1.975
9	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km poz.3*0.025	m ³ m ³	0.331	
				RAZEM	0.331
10	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 poz.9	m ³ m ³	0.331	
				RAZEM	0.331
11	kalk. własna	Koszt składowania gruzu poz.10*1.5	t t	0.497	
				RAZEM	0.497