

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANE WC NA PARTERZE			
1.1	KNR 4-01 0804-0700	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		1,7	m ²	1,700	
				RAZEM	1,700
1.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej poziome podposadzkowe Krotność = 2	m ²		
		1,7	m ²	1,700	
				RAZEM	1,700
1.3	KNR 2-02 0609-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 3 cm poziome na wierzchu konstr. na zaprawie	m ²		
		1,7	m ²	1,700	
				RAZEM	1,700
1.4	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		1,7	m ²	1,700	
				RAZEM	1,700
1.5	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc. za zmianę grub. o 10mm	m ²		
		1,7	m ²	1,700	
				RAZEM	1,700
1.6	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		1,4	m ²	1,400	
				RAZEM	1,400
1.7	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		1,4	m ²	1,400	
				RAZEM	1,400
1.8	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		5,36	m	5,360	
				RAZEM	5,360
1.9	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą poz. 1.8	m		
			m	5,360	
				RAZEM	5,360
1.10	KNR-I 0-14 2010-0601	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych z ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarsstwowe 100-101	m ²		
		8,76	m ²	8,760	
				RAZEM	8,760
1.11	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznych łazienkowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.12	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o pow. do 1.6 m ² fabrycznie wykończone z krótką nawiewną	m ²		
		0,80*2,00	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
1.13	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.14	KNR 4-01 0920-25	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.15	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		(2*0,91+2*1,77)*2,00-0,80*2,00	m ²	9,120	
				RAZEM	9,120
1.16	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą poz. 1.15	m ²		
			m ²	9,120	
				RAZEM	9,120
1.17	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		8,4	m ²	8,400	
				RAZEM	8,400
1.18	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow. nierówności - ściany	m ²		
		2*0,90*0,70	m ²	1,260	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,260
1.19	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2*0,90*0,70	m ² m ²	 1,260	
				RAZEM	1,260
1.20	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufity 1,4	m ² m ²	 1,400	
				RAZEM	1,400
1.21	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1,4	m ² m ²	 1,400	
				RAZEM	1,400
2		ROBOTY BUDOWLANE WC NA I PIĘTRZE			
2.1	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie desek podłogowych 1,8	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
2.2	KNR 4-01 0429-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep 1,8	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
2.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe Krotność = 2 1,8	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
2.4	KNR 2-02 0609-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 3 cm poziome na wierzchu konstr.na zaprawie 1,8	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
2.5	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro 1,8	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
2.6	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm 1,8	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
2.7	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 1,65	m ² m ²	 1,650	
				RAZEM	1,650
2.8	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 1,65	m ² m ²	 1,650	
				RAZEM	1,650
2.9	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 5,88	m m	 5,880	
				RAZEM	5,880
2.10	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą poz.2.9	m m	 5,880	
				RAZEM	5,880
2.11	KNR-I 0-14 2010-0601	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych z ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwars- twe 100-101 8,46	m ² m ²	 8,460	
				RAZEM	8,460
2.12	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych łazienkowych wbudowane w trakcie wznosze- nia ścian 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2.13	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone z kratką nawiewną 0,80*2,00	m ² m ²	 1,600	
				RAZEM	1,600
2.14	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.15	KNR 4-01 0920-25	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.16	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		11,76	m ²	11,760	
				RAZEM	11,760
2.17	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		poz.2.16	m ²	11,760	
				RAZEM	11,760
2.18	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		22,08	m ²	22,080	
				RAZEM	22,080
2.19	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłow.nierówności - ściany	m ²		
		0,90*0,70	m ²	0,630	
				RAZEM	0,630
2.20	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		0,90*0,70	m ²	0,630	
				RAZEM	0,630
2.21	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłow.nierówności - sufit	m ²		
		1,65	m ²	1,650	
				RAZEM	1,650
2.22	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		1,65	m ²	1,650	
				RAZEM	1,650
3		ROBOTY INSTALACYJNE			
3.1	KNR 4-02 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m		
		16,0	m	16,000	
				RAZEM	16,000
3.2	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		21,0	m	21,000	
				RAZEM	21,000
3.3	KNR 4-02 0230-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m		
		28,0	m	28,000	
				RAZEM	28,000
3.4	KNR 4-01 0804-0700	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		1,5	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
3.5	KNR 4-01 0333-21	Przebicie otworów w stropie ceramicznym	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3.6	KNR 4 0111-0100	Rurociągi o średnicy zewnętrznej 20 mm z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
3.7	KNR 4 0111-0300	Rurociągi o średnicy zewnętrznej 32 mm z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		22	m	22,000	
				RAZEM	22,000
3.8	KNR 4 0111-0400	Rurociągi o średnicy zewnętrznej 40 mm z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
3.9	KNR 2-15 0108-05	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 40 mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.10	KNR 2-15 0112-03	Zawory antyskażeniowe EA251	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.11	KNR 2-15 0112-03	Filtr wody zimnej dn 25	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.12	KNR 0-34 0101-04	Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
3.13	KNR 0-34 0101-03	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
3.14	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
3.15	KNR 4-01 0709-06	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłogach z cegły,pustaków ceram.,betonu na stropach	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
3.16		Montaż tulei ochronnych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
3.17	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3.18	KNR 2-15 0114-01	Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3.19	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
3.20	KNR-W 4- 02 0214-05	Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o śr. 100 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3.21	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3.22	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3.23	KNR-W 2- 15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3.24	KNR-W 2- 15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		32	m	32,000	
				RAZEM	32,000
3.25	KNR-W 2- 15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
3.26	KNR-W 2- 15 0207-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
3.27	KNR 4-01 0424-05	Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym	miejs		
		3	miejs	3,000	
				RAZEM	3,000
3.28	KNR 2-15 0209-06	Montaż rur wywiewnych z blachy stalowej o śr. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.29	KNR 4-01 0424-04	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym	otwór		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	otwór	1,000	
				RAZEM	1,000
3.30	KNR 4-01 0424-05	Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym	otwór		
		1	otwór	1,000	
				RAZEM	1,000
4		WENTYLACJA			
4.1	KNR 4-01 0424-04	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym	miejs miejs	2,000	
		2			
				RAZEM	2,000
4.2	KNR 4-01 0424-05	Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym	miejs miejs	2,000	
		2			
				RAZEM	2,000
4.3	KNR 4-01 0508-0100	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki układanej pojedynczo	m ² m ²	2,000	
		2			
				RAZEM	2,000
4.4	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne z PCV o śr. 150 mm	szt. szt.	2,000	
		2			
				RAZEM	2,000
4.5		Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej o śr. 150 mm	m m	11,000	
		11			
				RAZEM	11,000
4.6		Pozostałe elementy wentylacji wywiewnej - trójnik, wyczystka, skraplacz.	kpl. kpl.	2,000	
		2			
				RAZEM	2,000
4.7		Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej o śr. 150/225 mm izolowane wełną mineralną	m m	5,000	
		5			
				RAZEM	5,000
4.8		Pozostałe elementy wentylacji wywiewnej - wyrzutnik, parasol	kpl. kpl.	2,000	
		2			
				RAZEM	2,000
4.9	KNR-W 2- 02 0514- 0500	Obrobienie blachą stalową ocynkowaną, w dachach dachówką ceramiczną	szt. szt.	2,000	
		2			
				RAZEM	2,000
5		OBUDOWA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH I KANALIZACYJNYCH			
5.1	KNR 0-14 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01	m ² m ²	9,200	
		$2,50*0,15*3+6,80*(0,15+2*0,35)+(0,50+0,80)*0,15*3+5,70*0,15*2$			
				RAZEM	9,200
5.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ² m ²	9,200	
		poz.5.1			
				RAZEM	9,200
5.3	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie	m ² m ²	9,200	
		poz.5.1			
				RAZEM	9,200
6		WYWÓZ I SKŁADOWANIE GRUZU			
6.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³ m ³	0,500	
		Krotność = 9			
		poz.6.3			
				RAZEM	0,500
6.2		Koszty składowania gruzu	t t	0,750	
		poz.6.1*1,50			
				RAZEM	0,750
6.3	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³ m ³	0,500	
		0,50			
				RAZEM	0,500
7		INSTALACJA ELEKTRYCZNA			
7.1	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m m	13,100	
		13,1			
				RAZEM	13,100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7.2	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazo- betonie 14,9	m m	 14,900	
				RAZEM	14,900
7.3	KNR-W 5- 08 0209-02	Przewód wtykowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku poz.7.1+poz.7.2	m m	 28,000	
				RAZEM	28,000
7.4	KNR 4-03 1011-01	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 0.10 dm ³ w podłożu gipsowym lub gazobetonowym 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
7.5	KNR 4-03 1011-07	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 0.10 dm ³ w podłożu ceglanym 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
7.6	KNR 5-08 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylo- tów 3, przekrój przewodu 2.5 mm ² 8	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
7.7	KNR 5-08 0307-01	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtyn- kowych w puszcze szczękowej typ 471 do 475 z podłączeniem 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
7.8	KNR 5-08 0501-01	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczy- kach na podłożu drewnianym (il. mocowań 1) 3	kpl. kpl.	 3,000	
				RAZEM	3,000
7.9	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ża- rowych zwykłych zawieszanych, końcowych 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
7.10	KNR 5-08 0814-01	Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm ² 36	szt. szt.	 36,000	
				RAZEM	36,000
7.11	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm poz.7.1+poz.7.2	m m	 28,000	
				RAZEM	28,000
8		LIKWIDACJA DOŁU GNILNEGO			
8.1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 17	m ² m ²	 17,000	
				RAZEM	17,000
8.2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 2 poz.8.1	m ² m ²	 17,000	
				RAZEM	17,000
8.3	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk poz.8.1	m ² m ²	 17,000	
				RAZEM	17,000
8.4	KNR 4-01 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste poz.8.1	m ² m ²	 17,000	
				RAZEM	17,000
8.5	KNR 4-01 0427-07	Rozebranie ścianek działowych w WC na zewnątrz budynku 3*2,60*1,50	m ² m ²	 11,700	
				RAZEM	11,700
8.6	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kon- dygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 5,00*2,60*0,25	m ³ m ³	 3,250	
				RAZEM	3,250
8.7	KNR 4-01 0427-07	Rozebranie drewnianych siedzisk i podłóg w WC oraz nakryw dołu gnil- nego 5,00*3,00+4*0,50*0,80+4*0,50*0,55	m ² m ²	 17,700	
				RAZEM	17,700
8.8	KNR 4-05II 0122-06	Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - doły gnilne (szambo) 12	m ³ m ³	 12,000	
				RAZEM	12,000
8.9		Dezynfekcja wapnem dołu gnilnego	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8.10	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie dołu gnilnego piaskiem	m ³		
		15	m ³	15,000	
				RAZEM	15,000
8.11	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 5,00*3,00	m ²		
			m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
8.12	KNR 4-01 0203-12	Uzupełnienie z betonu monolitycznego	m ³		
		poz.8.11*0,15	m ³	2,250	
				RAZEM	2,250
8.13	KNR 4-01 0202-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 8 mm poz.8.12*10<kg/m3>	kg		
			kg	22,500	
				RAZEM	22,500
8.14	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi papy i gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km poz.8.6+poz.8.1*0,004*3	m ³		
			m ³	3,454	
				RAZEM	3,454
8.15	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 9 poz.8.14	m ³		
			m ³	3,454	
				RAZEM	3,454
8.16		Koszty składowania gruzu poz.8.6	t		
			t	3,250	
				RAZEM	3,250
8.17		Koszty składowania papy poz.8.1*0,004*3	t		
			t	0,204	
				RAZEM	0,204