

Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI : Wzmocnienie filara międzyokiennego
ADRES INWESTYCJI : ul. Noworudzka 16a 58-308 Wałbrzych
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Noworudzkiej 16a
ADRES INWESTORA : ul. Noworudzka 16a 58-308 Wałbrzych
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sławomir Ignatowicz

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2015

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2015

Data zatwierdzenia

Opis do przedmiaru

Przedmiar opracowano w oparciu o:

- 1) Projekt budowlany
- 2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389)

Charakterystyka

Przedmiar obejmuje

:

- wzmocnienia filara międzyokiennego w piwnicy,
- zabezpieczenie antykorozyjne belek stropowych,
- wymiany dwóch okien w piwnicy.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania:

- Wywóz gruzu na odl. 10 km.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0422-04	Podstemplowania zagrożonych nadproży 2*2	szt. szt.	 4,00	 4,00
2	KNR 4-01 0422-03	Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
3	KNR 4-01 0422-08	Rozebranie podstemplowania zagrożonych nadproży #p1	szt. szt.	 4,00	 4,00
4	KNR 4-01 0422-07	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami #p2	szt. szt.	 1,00	 1,00
5	KNR 2-02 0118-03	Słup F2 .prostokąt.na zapr.wap.lub cem.-wap.1 1/2x1 1/2ceg. 2,71	m m	 2,71	 2,71
6	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,63*0,57*1,7	m ³ m ³	 0,61	 0,61
7	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km #p6	m ³ m ³	 0,61	 0,61
8	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 #p7	m ³ m ³	 0,61	 0,61
9	cena zakładowa	Opłaty za składowanie gruzu na wysypisku #p7*1,9	t t	 1,159	 1,159
10	KNR 2-02 0118-07 analogia	Filarki międzyokien.prostokąt.na zapr.wap.lub cem.-wap.2 1/2x2 1/2ceg. 1,7	m m	 1,70	 1,70
11	KNR 4-01 0708-03	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm 1,7*2+1,5*2	m m	 6,40	 6,40
12	KNR 4-01 0715-05	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków cegły i pustaków w piwnicach (0,38*2+0,51)*2,71	m ² m ²	 3,44	 3,44
13	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 0,63*1,5	m ² m ²	 0,95	 0,95
14	KNR 7-12 0101-01 podciąg nadproża	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) 0,22*4,15 0,55*1,84*2	m ² m ² m ²	 0,91 2,02	 2,93
15	KNR 7-12 0201-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych #p14	m ² m ²	 2,93	 2,93
16	KNR 7-12 0210-01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji pełnościennych Krotność = 2 #p15	m ² m ²	 2,93	 2,93
17	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków rapowanych,betonu,cegły i drewna #p12	m ² m ²	 3,44	 3,44
18	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 1,5*1,62*2	m ² m ²	 4,86	 4,86
19	KNR 4-01 0318-06	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu ponad 2.0 m2 w ścianach zewnętrznych z cegieł	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		#p18	m ²	4,86	
				RAZEM	4,86