

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont klatki schodowej					
1		Remont klatki schodowej			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.1	0701-11	2.83*1.50+2.78*1.45+2.82*1.25+2.77*1.40	m ²	15.679	
				RAZEM	15.679
2	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	0716-04	poz.1	m ²	15.679	
				RAZEM	15.679
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - sufity	m ²		
d.1	202 1134-01	poz.2+2.85*(4.30+2.40)	m ²	34.774	
				RAZEM	34.774
4	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufitów	m ²		
d.1	1505-01	poz.2	m ²	15.679	
				RAZEM	15.679
5	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - płyt g-k	m ²		
d.1	02 1510-07	2.85*(4.30+2.40)	m ²	19.095	
	z.sz.5.3			RAZEM	19.095
6	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - 40%	m ²		
d.1	0701-05	5.95*0.95+2.85*0.95+2.30*0.95+2.77*0.80+4.60*1.80+4.60*1.30+2.8*1.3+4.3*1.3+4.2*1.25+2.76*0.80+1.25*0.8+0.73*0.5	m ²	45.074	
		A (suma częściowa)	m ²	45.074	
		(1.60+0.40+0.40+0.40+1.0+5.95+2.77+4.60+4.60+2.80+4.30+4.20+1.0+0.86+1.25+1.70)*1.20	m ²	45.396	
		B (suma częściowa)	m ²	45.396	
				RAZEM	90.470
7	KNR 0-39	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie dwuwarstwowe gr. 2 cm, pierwsza warstwa z Cerinolu PG (Deitermann) - parter	m ²		
d.1	0111-03	4.20*1.20+0.80*2*1.20+1.14*1.20+1.65*1.20	m ²	10.308	
				RAZEM	10.308
8	KNR 0-39	Warstwy nawierzchniowe nakładane ręcznie na tynk renowacyjny - paro-przepuszczalna powłoka malarska	m ²		
d.1	0113-02	poz.7	m ²	10.308	
				RAZEM	10.308
9	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	0716-02	poz.6-poz.7	m ²	80.162	
				RAZEM	80.162
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - ściany	m ²		
d.1	202 1134-02	poz.9	m ²	80.162	
				RAZEM	80.162
11	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m ²		
d.1	02 1510-01	poz.6A	m ²	45.074	
	z.sz.5.3			RAZEM	45.074
12	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²		
d.1	01 1206-02	poz.6B-poz.8	m ²	35.088	
	z.sz.2.3.			RAZEM	35.088

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
13 d.1	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie z oczyszczeniem - przednózki biegów schodowych Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeszkrobanie łuszczącej się farby. 2. Zagrunтовanie minią lub pokostem. 3. Malowanie farbą olejną elementów metalowych. 4*8*1.31*0.19*2	m ² m ²	 15.930	 15.930
14 d.1	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - drzwi dwustronnie (piwnica i strych) (0.90*1.95+0.90*2.00)*2.75<wsp.>	m ² m ²	 9.776	 9.776
15 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwustronne dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - drzwi j.w. poz.14	m ² m ²	 9.776	 9.776
16 d.1	KNR 3 0703-05	Wymiana balustrad schodowych 2.25*0.90+3*2.40*0.90+1.56*0.90	m ² m ²	 9.909	 9.909
17 d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad schodowych poz.16	m ² m ²	 9.909	 9.909
18 d.1	KNR 0-21 4007-03	Montaż płyt podłogowych OSB na II piętrze 2.87*2.80	m ² m ²	 8.036	 8.036
19 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - przemysłowych PCW poz.18	m ² m ²	 8.036	 8.036
20 d.1	KNR 2-02 1113-06 analogia	Montaż listew przyściennych o przekroju przestrzennym (panelowych) (2.87+2.80)*2	m m	 11.340	 11.340
21 d.1	KNR 2-02 1114-03	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina przemysłowa 4*8*0.30*1.31	m ² m ²	 12.576	 12.576
22 d.1	KNR 4-01 0417-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice 4*8	szt. szt.	 32.000	 32.000
23 d.1	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną stopni drewnianych od spodu 32*0.30*1.31	m ² m ²	 12.576	 12.576
24 d.1	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie z oczyszczeniem - belka stalowa policzkowa 2.25*0.33*2+2.25*0.16+3*(2.20*0.17*2+2.20*0.16)	m ² m ²	 5.145	 5.145
25 d.1	KNR 2-02 1208-03	Montaż stalowej poręczy przyściennej na parterze 1.20	m m	 1.200	 1.200
26 d.1	KNR 2-02 1113-06 analogia	Montaż listew przyściennych o przekroju przestrzennym (panelowych) 3.40+2.70+4.70+4.70+2.78+4.39+4.24+0.90+0.80+1.29+1.80	m m	 31.700	 31.700
27 d.1	KNP 02 1507-05.01	Montaż ćwierćwałków na stopniach schodowych 32*(2*0.30+1.31)	m m	 61.120	 61.120
				RAZEM	61.120

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28 d.1	KNR-W 2-02 1125-04 analogia	Założenie kątowników aluminiowych na krawędziach stopni schodowych 32*1.31	m m	 41.920	 41.920
				RAZEM	41.920
29 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną ścianki drewnianej wraz z drzwiami - I piętro 2.85*2.50	m ² m ²	 7.125	 7.125
				RAZEM	7.125
30 d.1	KNR 0-19 0930-05	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednoodzielne z PCV o pow. do 1.0 m ² 1.00*1.00	m ² m ²	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
31 d.1	KNR 0-19 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m ² 0.95*1.70	m ² m ²	 1.615	 1.615
				RAZEM	1.615
32 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych i zewnętrznych 2*1.10+2*1.00	m m	 4.200	 4.200
				RAZEM	4.200
33 d.1	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników wewnętrznych z tworzyw do 1,5 m w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
34 d.1	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej do 1,5 m w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
35 d.1	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m ² z ościeżnicą - drzwi wejściowe drewniane do budynku 1.0*2.0	m ² m ²	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
36 d.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 2.84*1.25+2.77*1.45	m ² m ²	 7.567	 7.567
				RAZEM	7.567
37 d.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki gresowe poz.36	m ² m ²	 7.567	 7.567
				RAZEM	7.567
38 d.1	KNR-W 4-01 0633-03	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości na zaprawie wapiennej skryształizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotności do 15 % i grubości 69 cm (5.70*2+2.60)/0.15	otw. otw.	 93.333	 93.333
				RAZEM	93.333
39 d.1	KNR-W 4-01 0633-01	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości na zaprawie wapiennej skryształizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotności do 15 % i grubości 41 cm 1.70/0.15	otw. otw.	 11.333	 11.333
				RAZEM	11.333
40 d.1	KNR-W 4-01 0304-01	Zamurowanie wnęki w ścianie ceglami na zaprawie cementowo-wapiennej 1.05*1.95*0.25	m ³ m ³	 0.512	 0.512
				RAZEM	0.512
41 d.1	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żelwnego kanalizacyjnego o śr. 50 mm - na ścianach budynku (pion) 10.0	m m	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
42 d.1	KNR 2-15 0205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową poz.41	m m	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
43 d.1	KNR-W 4-02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową 2	msc. msc.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
44 d.1	KNR 4-01 0333-21	Przebiecie otworów w stropie ceramicznym	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
45 d.1	KNR 4-01 0323-05	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych z zamontowaniem tulei	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2		Wywóz i składowanie gruzu			
46 d.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km poz.6*0.025+poz.1*0.025	m ³ m ³	 2.654	
				RAZEM	2.654
47 d.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 poz.46	m ³ m ³	 2.654	
				RAZEM	2.654
48 d.2	kalk. włas- na	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.47*1.5	t	3.981	
				RAZEM	3.981