

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Remont kominów					
1	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie koron kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.6 m ³ - cegła budowlana klinkierowa pełna 0.40*0.90*0.50*2	m ³ m ³	 0.360	
				RAZEM	0.360
2	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian kominów zaprawą cementową niebarwioną (0.40+0.90)*2*1.70*2	m ² m ²	 8.840	
				RAZEM	8.840
3	KNR 4-01 0212-04	Rozbórka betonowych czapek kominowych 0.50*1.00*2	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - czapki kominowe żelbetowe poz.3	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm poz.4<m2>*3<kg/m2>	kg kg	 3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 2-02 0602-01 analogia	Zabezpieczenie środkami impregacyjnymi czapek kominowych poz.4	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegłanych na odległość do 1 km poz.1	m ³ m ³	 0.360	
				RAZEM	0.360
8	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 9 poz.7	m ³ m ³	 0.360	
				RAZEM	0.360
9		Składowanie gruzu poz.8*1.5	t t	 0.540	
				RAZEM	0.540