

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont klatki schodowej			
1 d.1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² 10.15*1.65+2.18*2.60+2.0*2.46	m ² m ²	 27.336	 27.336
				RAZEM	27.336
2 d.1	KNR-W 2-02 2005-01 analogia	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształowników CD I Ud poz.1	m ² m ²	 27.336	 27.336
				RAZEM	27.336
3 d.1	NNRNB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufity poz.1	m ² m ²	 27.336	 27.336
				RAZEM	27.336
4 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufitów poz.1	m ² m ²	 27.336	 27.336
				RAZEM	27.336
5 d.1	KNR 4-01 0432-02	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 m ² do 2 m ² ze ścian drewnianych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
6 d.1	KNR 4-01 0427-05	Rozebranie konstrukcji ścianek działowych z lat i rygli 1.57*3.0	m ² m ²	 4.710	 4.710
				RAZEM	4.710
7 d.1	KNR 4-01 0304-01	Wykonanie nowej ścianki działowej z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej grub. 1 c 2.91*0.25	m ³ m ³	 0.728	 0.728
				RAZEM	0.728
8 d.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegieł i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² - obustronne 2.91*2	m ² m ²	 5.820	 5.820
				RAZEM	5.820
9 d.1	KNR 4-01 0336-05 analogia	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.50	m m	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
10 d.1	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.20	m m	 1.200	 1.200
				RAZEM	1.200
11 d.1	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł 0.90*2.00	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
12 d.1	KNR 2-02 1510-06	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnic drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem 0.9*2.00*0.5<wsp>	m ² m ²	 0.900	 0.900
				RAZEM	0.900
13 d.1	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m ² fabrycznie wykończone 0.90*2.00	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
14 d.1	KNR 4-01 0920-26	Założenie zamków wpuszczanych wielozastawkowych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
15 d.1	KNR 4-01 0920-20	Założenie klamek z sztyldami 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
16 d.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² 1.0*2.25	m ² m ²	 2.250	 2.250
				RAZEM	2.250
17 d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 1.0*2.25	m ² m ²	 2.250	 2.250
				RAZEM	2.250
18 d.1	KNR-W 2-02 1210-03	Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m ² osadzone w ścianach - ponowne osadzenie poz.16	m ² m ²	 2.250	 2.250
				RAZEM	2.250

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 d.1 0426-02 analogia	Rozebranie opaski drewnianej zamurowanych drzwi do lokalu użytkowego (1.27+2.18)*0.15	m ² m ²	 0.518	
				RAZEM	0.518
20	KNR 4-02 d.1 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm 3,50+7,0	m m	 10.500	
				RAZEM	10.500
21	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufit 1.62*10.20+2.60*7.50+2.90*2.45+1.67*10.05+1.46*1.30+2.80*1.15+1.55*2.50* 2+2.90*2.50+6.20*1.66+7.0*1.50+1.55*2.50*2+2.50*1.50+3.85*2.50+1.55*2.50+ 2.50*1.50+4.50*2.20+1.5*1.6	m ² m ²	 141.873	
				RAZEM	141.873
22	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufitów poz.21	m ² m ²	 141.873	
				RAZEM	141.873
23	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - ściany 10.20*0.92*2+(2.60+3.0+1.30)*0.92+2.20*0.88+3.74*1.90+3.74*2.60+2.45*1.40+ 1.54*1.35+2*10.75*1.55+1.67*1.55+(4.30+1.40)*2+2.50*1.75+(4.20*1.40)*2+ (1.66*1.40)*2+7.0*1.40*2+3.15*1.35+1.30*0.75+(3.75*1.05)*2+2.50*1.45+3.85* 2*1.50+3.80*1.40+(2.50+1.50)*1.60+(2*4.50+2.20)*1.45+(1.5+1.6)*2*1.4	m ² m ²	 202.005	
				RAZEM	202.005
24	KNR 4-01 d.1 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowej poz.23	m ² m ²	 202.005	
				RAZEM	202.005
25	KNR 4-01 d.1 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną policzków schodów drewnianych 2.30*0.40*6	m ² m ²	 5.520	
				RAZEM	5.520
26	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufit WC 1.17*1.35+4.70*1.05+1.88*0.82+0.80*1.0	m ² m ²	 8.856	
				RAZEM	8.856
27	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufitów - WC poz.26	m ² m ²	 8.856	
				RAZEM	8.856
28	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - ściany (lamperia) 10.20*1.50*2+(2.60+3.0+1.30)*1.50+(0.60+0.80)*1.50+(2.97+1.35+2.45+1.64)* 1.55+3.20*1.55+2*10.75*1.50+(4.30*1.50)*2+2.50*1.50+7.0*1.50*2+1.60*1.50* 2+4.20*1.50*2+3.15*1.50+3.75*1.50*2+2.50*1.50+3.85*1.50*2+3.80*1.50+ (2.50+1.50)*1.60+(2*4.50+2.20)*1.55+2.21*2.70*0.5+(1.5+1.6)*2*1.50	m ² m ²	 221.364	
				RAZEM	221.364
29	KNR 4-01 d.1 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia poz.28	m ² m ²	 221.364	
				RAZEM	221.364
30	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - ściany WC (2*1.17+1.35)*0.96+(2*1.88+0.82)*0.85+4.70*2*0.98+1.05*1.75+1.25*1.75*2+(2* 0.80+1.0)*0.98	m ² m ²	 25.408	
				RAZEM	25.408
31	KNR 4-01 d.1 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - WC poz.30	m ² m ²	 25.408	
				RAZEM	25.408
32	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - ściany (lamperia WC) (2*1.17+1.35)*1.45+(1.05+2*1.20)*1.27+(2*1.88+0.82)*1.40+(2*0.80+1.0)*1.45	m ² m ²	 19.914	
				RAZEM	19.914
33	KNR 4-01 d.1 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia WC poz.32	m ² m ²	 19.914	
				RAZEM	19.914
34	KNR 4-01 d.1 1209-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o po- wierzchni do 0.5 m2	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(0.60*0.55+0.80*0.50)*2.25<wsp>$	szt.	1.643	
				RAZEM	1.643
35	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - sufit WC	m ²		
d.1	0701-11	1.17*1.35+1.05*1.20	m ²	2.840	
				RAZEM	2.840
36	KNR-W 2-02	Okladziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²		
d.1	2005-01	poz.35	m ²	2.840	
	analogia			RAZEM	2.840
37	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-02	$(2*1.17+1.35)*2.40+1.20*1.0$	m ²	10.056	
				RAZEM	10.056
38	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
d.1	0716-01	poz.37	m ²	10.056	
				RAZEM	10.056
39	KNR-W 4-01	Rozebranie płyt podłogowych-WC	m ²		
d.1	0439-02	1.88*0.82+1.17*1.53+1.75*1.5+1.0*0.80	m ²	6.757	
	analogia			RAZEM	6.757
40	KNR 0-21	Montaż płyt podłogowych grub. 20 mm - WC	m ²		
d.1	4007-03	poz.39	m ²	6.757	
	analogia			RAZEM	6.757
41	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - WC	m ²		
d.1	0818-05	poz.39	m ²	6.757	
				RAZEM	6.757
42	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - WC	m ²		
d.1	1112-05	poz.39	m ²	6.757	
				RAZEM	6.757
43	KNR 2-02	Montaż listew przyściennych o przekroju przestrzennym (panelowych) - WC	m		
d.1	1113-06	$(1.88+0.82)*2+(1.17+1.53)*2+(1.75+1.5)*2+(1.0+0.80)*2$	m	20.900	
	analogia			RAZEM	20.900
44	KNR 4-01	Zerwanie płyty pilśniowej ze ściany(pod wejściem na strych)	m ²		
d.1	0426-04	1.22*1.45	m ²	1.769	
	analogia			RAZEM	1.769
45	KNR 2-02	Okladziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach - pod wejściem na strych	m ²		
d.1	2006-02	poz.44	m ²	1.769	
				RAZEM	1.769
46	KNR 2-02	Okladziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach - przy lokalu 18	m ²		
d.1	2006-02	$(0.80+1.72)*2.40-0.80*2.0$	m ²	4.448	
				RAZEM	4.448
47	KNR 2-02	Okladziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach - przy lokalu 6	m ²		
d.1	2006-02	$(1.10+1.70)*2.90$	m ²	8.120	
				RAZEM	8.120
48	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
d.1	1209-10	$(1.15*1.90+1.25*2.10+1.0*2.10+1.0*2.0+1.25*2.20+1.0*2.20)*2.75<wsp.>$	m ²	38.115	
				RAZEM	38.115
49	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
d.1	1209-10	$(0.75*2.0+2.90*3.05+1.0*2.0+0.90*2.0+1.25*2.70+2.20*3.0)*2.75<wsp.>$	m ²	66.330	
				RAZEM	66.330
50	KNR 3	Remont skrzydeł drzwiowych - wiatrołap	m ²		
d.1	0702-02	2.20*3.0	m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
51	KNR 4-01	Wymiana klamek z szyldami - w drzwiach wejściowych	szt.		
d.1	0919-20	1	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
52 d.1	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
53 d.1	KNR 4-01 0919-30	Wymiana zawiasów drzwiowych przelotowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
54 d.1	KNR 4-01 1212-08 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrady drewnianej	m ²		
		2,80*0,90*6+1,30*0,90	m ²	16,290	
				RAZEM	16,290
55 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - na piętrach	m ²		
		10,15*1,65+2,60*2,80+10,0*1,66+2,45*2,20+11,30*1,66+2,50*2,40	m ²	70,776	
				RAZEM	70,776
56 d.1	KNR-W 4-01 0439-02 analogia	Rozebranie płyt podłogowych-na piętrach	m ²		
		poz.55	m ²	70,776	
				RAZEM	70,776
57 d.1	KNR 0-21 4007-03 analogia	Montaż płyt podłogowych grub. 20 mm - na piętrach	m ²		
		poz.55	m ²	70,776	
				RAZEM	70,776
58 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina przemysłowa zgrzewana na łączeniach - na piętrach	m ²		
		poz.55	m ²	70,776	
				RAZEM	70,776
59 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - stopnie	m ²		
		1,15*0,30*52	m ²	17,940	
				RAZEM	17,940
60 d.1	KNR 4-01 0428-02 analogia	Rozebranie płyt podłogowych - stopnie	m ²		
		1,15*0,30*52	m ²	17,940	
				RAZEM	17,940
61 d.1	KNR 0-21 4007-03 analogia	Montaż płyt podłogowych grub. 20 mm - stopnie	m ²		
		poz.60	m ²	17,940	
				RAZEM	17,940
62 d.1	KNR-W 2-02 1125-01	Wykładziny stopni schodowych z wykładziny rulonowej przemysłowej zgrzewanej na łączeniach	m ²		
		1,15*0,30*52	m ²	17,940	
				RAZEM	17,940
63 d.1	KNR-W 2-02 1125-04 analogia	Założenie kątowników aluminiowych na krawędziach stopni schodowych	m		
		1,15*52<szt.>	m	59,800	
				RAZEM	59,800
64 d.1	KNR 2-02 1113-08	Ułożenie listew przyściennych drewnianych - stopnie	m		
		(1,15+2*0,30)*52	m	91,000	
				RAZEM	91,000
65 d.1	KNR 2-02 1113-08	Ułożenie listew przyściennych drewnianych - spoczniki	m		
		(2,0+2*12,75+20+1,20)*3+(1,5+1,6)*2	m	152,300	
				RAZEM	152,300
66 d.1	KNR 4-01 1209-09 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podstopnic schodów drewnianych	m ²		
		0,20*52	m ²	10,400	
				RAZEM	10,400
67 d.1	KNR 2-02 2004-02 analogia	Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedynj.jednowarstw.100-01 - obudowa rur wodno-kanalizacyjnych	m ²		
		0,40*3,0+0,60*4,0+0,40*5,20+0,40*3,25+0,4*3,0	m ²	8,180	
				RAZEM	8,180

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
68	KNR 4-01	Uzupełnienie elementów schodów drewnianych - tralki	szt.		
d.1	0417-06		szt.	9.000	
	analogia	9		RAZEM	9.000
69	KNR 4-01	Wykucie z muru drzwiczek wyciorowych	szt.		
d.1	0354-13	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
70	KNR 2-02	Wykonanie wyczystki kominowej	szt.		
d.1	1215-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
71	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1	0713-02	139.47	m ²	139.470	
				RAZEM	139.470
72	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - 40%	m ²		
d.1	0701-05	(202.0+221.36)*0.40	m ²	169.344	
				RAZEM	169.344
73	KNR 4-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² - 40%	m ²		
d.1	0716-02	poz.72	m ²	169.344	
				RAZEM	169.344
74	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - na parterze	m ²		
d.1	0701-05	(0.53+0.97+1.43+1.25+1.25+5.90)*1.57	m ²	17.788	
				RAZEM	17.788
75	KNR 0-39	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie dwuwarstwowe gr. 2 cm, pierwsza warstwa z Cerinolu PG (Deitermann)	m ²		
d.1	0111-03	poz.74	m ²	17.788	
				RAZEM	17.788
76	KNR 0-39	Warstwy nawierzchniowe nakładane ręcznie na tynk renowacyjny - paroprzepuszczalna powłoka malarska	m ²		
d.1	0113-02	poz.74	m ²	17.788	
				RAZEM	17.788
77	KNR-W 4-01	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości na zaprawie wapiennej skryształizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotności do 15 % i grubości 41 cm	otw.		
d.1	0633-01	(2*3.60)/0.15	otw.	48.000	
				RAZEM	48.000
78	KNR-W 4-01	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości na zaprawie wapiennej skryształizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotności do 15 % i grubości 69 cm	otw.		
d.1	0633-03	17	otw.	17.000	
				RAZEM	17.000
79	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - 60%	m ²		
d.1	0713-01	(202.0+221.36)*0.60-17.79	m ²	236.226	
				RAZEM	236.226
80	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-07	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
81	KNR 4-01	Zamurowanie wnęk drzwiowych na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.1	0304-02	1.0*2.0*2*0.06	m ³	0.240	
	analogia			RAZEM	0.240
82	KNR 4-01	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków w piwnicach i na strychach(ściany i stropy)	m ²		
d.1	0716-05	1.0*2.0	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
83	KNR 2-02	Wymiana skrzydła drzwiowego - wejście na strych	m ²		
d.1	1017-02	0.78*1.89	m ²	1.474	
				RAZEM	1.474
84	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.1	1212-28	12.94+6.42+1.5+5.0+10.5+13.0+4.5+30.0+25	m	108.860	
				RAZEM	108.860
85	KNR 4-01	Montaż belki stalowej I NP 200-260 mm - konstrukcja schodów na parterze	m		
d.1	0313-05	2.5+2.6	m	5.100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.100
86 d.1	KNR-W 4-01 0347-04	Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. dla belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2	gniazd. gniazd.	2.000	
				RAZEM	2.000
87 d.1	KNR 4-01 0427-05	Rozebranie konstrukcji ścianek działowych z lat i rygli - do piwnicy 1.95*2.80*0.5+1.25*2.80	m ² m ²	6.230	
				RAZEM	6.230
88 d.1	KNR 4-01 0432-02	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
89 d.1	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.90*2.00	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
90 d.1	KNR 2-22 0601-06	Ścianki drewniane obite płytami OSB gr. 20 mm 6.25	m ² m ²	6.250	
				RAZEM	6.250
91 d.1	KNR 4-01 0212-02	Demontaż stopni betonowo-kamiennych parter 8*1.23*0.28*0.18	m ³ m ³	0.496	
				RAZEM	0.496
92 d.1	KNR 4-01 0320-03	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł 1.0*2.11	m ² m ²	2.110	
				RAZEM	2.110
93 d.1	KNR-W 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - do piwnicy 0.90*2.00	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
94 d.1	KNR-W 2-02 0302-06	Elementy schodów bez faktury - bieg z prefabrykatów 1	elem. elem.	1.000	
				RAZEM	1.000
95 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - ściany w piwnicy 4.45*2.18+4.45*2.18+2.45*2.18	m ² m ²	24.743	
				RAZEM	24.743
96 d.1	KNR 4-01 0715-05	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków w piwnicach i na strychach(ściany i stropy) - ściany w piwnicy poz.95	m ² m ²	24.743	
				RAZEM	24.743
97 d.1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - sufit w piwnicy 2.50*3.05+2.20*1.2	m ² m ²	10.265	
				RAZEM	10.265
98 d.1	KNR 4-01 0715-05	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków w piwnicach i na strychach(ściany i stropy) - sufit w piwnicy poz.97	m ² m ²	10.265	
				RAZEM	10.265
99 d.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
100 d.1	NNRNKB 202 1026-05	(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 1.00*2.11	m ² m ²	2.110	
				RAZEM	2.110
101 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km (poz.1+poz.35+poz.37+poz.72+poz.74+poz.95+poz.97)*0.025+poz.41*0.003	m ³ m ³	6.580	
				RAZEM	6.580
102 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 poz.101	m ³ m ³	6.580	
				RAZEM	6.580
103 d.1	kalk. własna	Koszt składowania gruzu poz.101*1.5	t t	9.870	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	9,870